

|    | 乡（镇、街道） | 村庄类别  | 是否完成 | 行政村村庄名称 | 户数（户） | 人口（人） | 用水量（m <sup>3</sup> /d） | 污水产生量（m <sup>3</sup> /d） | 农户覆盖率（%） | 污水主治理模式      | 处理方式 | 处理设施名称（采用纳管方式的，填写污水处理厂名 | 处理设施属性（已建设施、新建设施或已建设施改造） | 主要处理工艺  | 主要建设内容  | 处理规模（m <sup>3</sup> /d） | 收集方式（就地收集、管网或排水渠 | 出水水质要求   | 固体废物处理处置方式 | 投资计划（万元） | 资源利用方式（就地利利用、农田灌溉、景观或杂用水 | 完成年度  |
|----|---------|-------|------|---------|-------|-------|------------------------|--------------------------|----------|--------------|------|-------------------------|--------------------------|---------|---------|-------------------------|------------------|----------|------------|----------|--------------------------|-------|
| 1  | 辉渠镇     | 试点示范区 | 否    | 白山头村    | 502   | 1512  | 75.6                   | 30.24                    | 80       | 分散处理<br>就地利用 | 庭院绿化 | /                       | /                        | /       | 旱厕防渗改造  | /                       | /                | 农田灌溉水质标准 | 农户自用       | 40.16    | 就地利利用                    | 2023年 |
| 2  | 辉渠镇     | 其它    | 否    | 黄石坡村    | 291   | 902   | 45.1                   | 18.04                    | 80       | 分散处理<br>就地利用 | 庭院绿化 | /                       | /                        | /       | 旱厕防渗改造  | /                       | /                | 农田灌溉水质标准 | 农户自用       | 23.28    | 就地利利用                    | 2024年 |
| 3  | 辉渠镇     | 其它    | 否    | 获鹿山前村   | 337   | 1006  | 50.3                   | 20.12                    | 80       | 分散处理<br>就地利用 | 庭院绿化 | /                       | /                        | /       | 旱厕防渗改造  | /                       | /                | 农田灌溉水质标准 | 农户自用       | 26.96    | 就地利利用                    | 2025年 |
| 4  | 辉渠镇     | 其它    | 否    | 李家沟村    | 478   | 1468  | 73.4                   | 29.36                    | 80       | 分散处理<br>就地利用 | 庭院绿化 | /                       | /                        | /       | 旱厕防渗改造  | /                       | /                | 农田灌溉水质标准 | 农户自用       | 38.24    | 就地利利用                    | 2024年 |
| 5  | 辉渠镇     | 其它    | 否    | 山前村     | 346   | 1229  | 61.45                  | 24.58                    | 80       | 分散处理<br>就地利用 | 庭院绿化 | /                       | /                        | /       | 旱厕防渗改造  | /                       | /                | 农田灌溉水质标准 | 农户自用       | 27.68    | 就地利利用                    | 2023年 |
| 6  | 辉渠镇     | 其它    | 否    | 小寿山村    | 486   | 1674  | 83.7                   | 33.48                    | 80       | 分散处理<br>就地利用 | 庭院绿化 | /                       | /                        | /       | 旱厕防渗改造  | /                       | /                | 农田灌溉水质标准 | 农户自用       | 38.88    | 就地利利用                    | 2024年 |
| 7  | 辉渠镇     | 其它    | 否    | 大寿山村    | 358   | 1100  | 55                     | 22                       | 80       | 分散处理<br>就地利用 | 庭院绿化 | /                       | /                        | /       | 旱厕防渗改造  | /                       | /                | 农田灌溉水质标准 | 农户自用       | 28.64    | 就地利利用                    | 2022年 |
| 8  | 辉渠镇     | 其它    | 否    | 谋家河村    | 343   | 1235  | 61.75                  | 24.7                     | 80       | 分散处理<br>就地利用 | 罐车运输 | 污水处理站                   | 新建设施                     | 传统活性污泥法 | 集水池、排水渠 | 30                      | 排水渠              | 一级 B     | 能农户自用      | 51       | 绿化及农田灌溉                  | 2023年 |
| 9  | 辉渠镇     | 其它    | 否    | 吉山店子村   | 280   | 929   | 46.45                  | 18.58                    | 80       | 分散处理<br>就地利用 | 罐车运输 | 污水处理站                   | 新建设施                     | 传统活性污泥法 | 集水池、排水渠 | 30                      | 排水渠              | 一级 B     | 能农户自用      | 50       | 绿化及农田灌溉                  | 2023年 |
| 10 | 辉渠镇     | 其它    | 否    | 朱家河村    | 375   | 1280  | 64                     | 25.6                     | 80       | 分散处理<br>就地利用 | 庭院绿化 | /                       | /                        | /       | 旱厕防渗改造  | /                       | /                | 农田灌溉水质标准 | 农户自用       | 30       | 就地利利用                    | 2022年 |
| 11 | 辉渠镇     | 其它    | 否    | 绪泉村     | 665   | 1830  | 91.5                   | 36.6                     | 80       | 村级生态处理模式     | 氧化塘  | 绪泉村氧化塘                  | 已建设施                     | 氧化塘     | 排水渠     | 40                      | 管网               |          | 农户自用       | 0        | 景观或杂用水                   | 2023年 |
| 12 | 辉渠镇     | 其它    | 否    | 洞西头村    | 343   | 836   | 41.8                   | 16.72                    | 80       | 分散处理<br>就地利用 | 庭院绿化 | /                       | /                        | /       | 旱厕防渗改造  | /                       | /                | 农田灌溉水质标准 | 农户自用       | 27.44    | 就地利利用                    | 2025年 |
| 13 | 辉渠镇     | 其它    | 否    | 留山峪村    | 767   | 2723  | 136.2                  | 54.46                    | 80       | 分散处理<br>就地利用 | 庭院绿化 | /                       | /                        | /       | 旱厕防渗改造  | /                       | /                | 农田灌溉水质标准 | 农户自用       | 61.36    | 就地利利用                    | 2024年 |
| 14 | 辉渠镇     | 其它    | 否    | 团山子村    | 481   | 1521  | 76.05                  | 30.42                    | 80       | 分散处理<br>就地利用 | 庭院绿化 | /                       | /                        | /       | 旱厕防渗改造  | /                       | /                | 农田灌溉水质标准 | 农户自用       | 38.48    | 就地利利用                    | 2023年 |
| 15 | 辉渠镇     | 其它    | 否    | 葛家滩村    | 422   | 1212  | 60.6                   | 24.24                    | 80       | 分散处理<br>就地利用 | 庭院绿化 | /                       | /                        | /       | 旱厕防渗改造  | /                       | /                | 农田灌溉水质标准 | 农户自用       | 33.76    | 就地利利用                    | 2025年 |
| 16 | 辉渠镇     | 其它    | 否    | 老峒峪村    | 1680  | 2924  | 146.2                  | 58.48                    | 80       | 分散处理<br>就地利用 | 庭院绿化 | /                       | /                        | /       | 旱厕防渗改造  | /                       | /                | 农田灌溉水质标准 | 农户自用       | 134.4    | 就地利利用                    | 2023年 |

|    |     |           |   |       |     |      |       |       |    |                           |             |                  |      |                 |            |    |    |              |      |       |            |       |
|----|-----|-----------|---|-------|-----|------|-------|-------|----|---------------------------|-------------|------------------|------|-----------------|------------|----|----|--------------|------|-------|------------|-------|
| 17 | 辉渠镇 | 其它        | 否 | 崔家峪村  | 313 | 1040 | 52    | 20.8  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /                | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造 | /  | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 25.04 | 就地利<br>用   | 2025年 |
| 18 | 辉渠镇 | 其它        | 否 | 范山子村  | 396 | 992  | 49.6  | 19.84 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /                | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造 | /  | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 31.68 | 就地利<br>用   | 2023年 |
| 19 | 辉渠镇 | 其它        | 否 | 范家庄子村 | 260 | 900  | 45    | 18    | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /                | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造 | /  | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 20.8  | 就地利<br>用   | 2025年 |
| 20 | 辉渠镇 | 其它        | 否 | 崔巴峪村  | 557 | 1801 | 90.05 | 36.02 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /                | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造 | /  | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 44.56 | 就地利<br>用   | 2025年 |
| 21 | 辉渠镇 | 其它        | 否 | 大安山村  | 468 | 1512 | 75.6  | 30.24 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /                | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造 | /  | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 37.44 | 就地利<br>用   | 2024年 |
| 22 | 辉渠镇 | 其它        | 否 | 温泉村   | 860 | 2800 | 140   | 56    | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /                | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造 | /  | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 68.8  | 就地利<br>用   | 2024年 |
| 23 | 辉渠镇 | 其它        | 否 | 徐家沟村  | 622 | 1937 | 96.85 | 38.74 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /                | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造 | /  | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 49.76 | 就地利<br>用   | 2025年 |
| 24 | 辉渠镇 | 其它        | 否 | 夏坡村   | 760 | 2590 | 129.5 | 51.8  | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理站 | 夏坡村<br>污水处<br>理站 | 新建设施 | 生物接<br>触氧化<br>法 | 旱厕防<br>渗改造 | 60 | 管网 | 一级 B         | 农户自用 | 137.2 | 景观或<br>杂用水 | 2024年 |
| 25 | 辉渠镇 | 其它        | 否 | 留山旺村  | 353 | 1280 | 64    | 25.6  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /                | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造 | /  | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 28.24 | 就地利<br>用   | 2025年 |
| 26 | 邵山镇 | 镇驻地<br>村  | 否 | 西官庄   | 85  | 268  | 21.44 | 10.72 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /                | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造 | /  | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 6.8   | 就地利<br>用   | 2023年 |
| 27 | 邵山镇 | 其他        | 否 | 教子峪   | 220 | 715  | 35.75 | 14.3  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /                | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造 | /  | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 17.6  | 就地利<br>用   | 2024年 |
| 28 | 邵山镇 | 其他        | 否 | 双埠    | 275 | 879  | 43.95 | 17.58 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /                | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造 | /  | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 22    | 就地利<br>用   | 2022年 |
| 29 | 邵山镇 | 其他        | 否 | 小营村   | 164 | 540  | 27    | 10.8  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /                | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造 | /  | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 13.12 | 就地利<br>用   | 2022年 |
| 30 | 邵山镇 | 镇驻地<br>村  | 否 | 梁家庄村  | 169 | 558  | 44.64 | 22.32 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /                | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造 | /  | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 13.52 | 就地利<br>用   | 2023年 |
| 31 | 邵山镇 | 其他        | 否 | 泥沟村   | 320 | 1230 | 61.5  | 24.6  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /                | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造 | /  | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 25.6  | 就地利<br>用   | 2023年 |
| 32 | 邵山镇 | 试点示<br>范区 | 否 | 逍遥村   | 104 | 395  | 19.75 | 7.9   | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /                | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造 | /  | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 8.32  | 就地利<br>用   | 2023年 |
| 33 | 邵山镇 | 其他        | 否 | 黄崖头村  | 205 | 710  | 35.5  | 14.2  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /                | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造 | /  | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 16.4  | 就地利<br>用   | 2025年 |
| 34 | 邵山镇 | 其他        | 否 | 后疃村   | 115 | 390  | 19.5  | 7.8   | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /                | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造 | /  | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 9.2   | 就地利<br>用   | 2023年 |
| 35 | 邵山镇 | 其他        | 否 | 河西    | 295 | 710  | 35.5  | 14.2  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /                | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造 | /  | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 23.6  | 就地利<br>用   | 2025年 |
| 36 | 邵山镇 | 其他        | 否 | 崖洼    | 177 | 572  | 28.6  | 11.44 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /                | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造 | /  | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 14.16 | 就地利<br>用   | 2022年 |
| 37 | 邵山镇 | 其他        | 否 | 云庄子   | 230 | 706  | 35.3  | 14.12 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /                | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造 | /  | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 18.4  | 就地利<br>用   | 2024年 |
| 38 | 邵山镇 | 试点示<br>范区 | 否 | 南官庄   | 76  | 256  | 20.48 | 10.24 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /                | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造 | /  | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 6.08  | 就地利<br>用   | 2023年 |

|    |     |      |   |      |     |      |       |       |    |                       |             |           |      |           |                  |     |    |              |      |       |                 |       |
|----|-----|------|---|------|-----|------|-------|-------|----|-----------------------|-------------|-----------|------|-----------|------------------|-----|----|--------------|------|-------|-----------------|-------|
| 39 | 邵山镇 | 其他   | 否 | 马朗沟村 | 390 | 1360 | 68    | 27.2  | 80 | 分散处理<br>就地利用          | 庭院绿化        | /         | /    | /         | 旱厕防<br>渗改造       | /   | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 31.2  | 就地利用            | 2022年 |
| 40 | 邵山镇 | 其他   | 否 | 西庙村  | 162 | 480  | 24    | 9.6   | 80 | 分散处理<br>就地利用          | 庭院绿化        | /         | /    | /         | 旱厕防<br>渗改造       | /   | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 12.96 | 就地利用            | 2025年 |
| 41 | 邵山镇 | 其他   | 否 | 杨家河  | 203 | 599  | 29.95 | 11.98 | 80 | 分散处理<br>就地利用          | 庭院绿化        | /         | /    | /         | 旱厕防<br>渗改造       | /   | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 16.24 | 就地利用            | 2025年 |
| 42 | 邵山镇 | 其他   | 否 | 陈家沟  | 190 | 556  | 27.8  | 11.12 | 80 | 分散处理<br>就地利用          | 庭院绿化        | /         | /    | /         | 旱厕防<br>渗改造       | /   | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 15.2  | 就地利用            | 2025年 |
| 43 | 邵山镇 | 其他   | 否 | 金堆庄  | 135 | 440  | 22    | 8.8   | 80 | 分散处理<br>就地利用          | 庭院绿化        | /         | /    | /         | 旱厕防<br>渗改造       | /   | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 10.8  | 就地利用            | 2025年 |
| 44 | 邵山镇 | 其他   | 否 | 安山子村 | 63  | 230  | 11.5  | 4.6   | 80 | 分散处理<br>就地利用          | 庭院绿化        | /         | /    | /         | 旱厕防<br>渗改造       | /   | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 5.04  | 就地利用            | 2022年 |
| 45 | 大盛镇 | 其他   | 否 | 东山北头 | 360 | 1214 | 60.7  | 24.28 | 80 | 分散处理<br>就地利用          | 庭院绿化        | /         | /    | /         | 旱厕防<br>渗改造       | /   | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 28.8  | 就地利用            | 2023年 |
| 46 | 大盛镇 | 其他   | 否 | 中山北头 | 150 | 520  | 26    | 10.4  | 80 | 分散处理<br>就地利用          | 庭院绿化        | /         | /    | /         | 旱厕防<br>渗改造       | /   | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 12    | 就地利用            | 2023年 |
| 47 | 大盛镇 | 其他   | 否 | 西山北头 | 225 | 680  | 34    | 13.6  | 80 | 分散处理<br>就地利用          | 庭院绿化        | /         | /    | /         | 旱厕防<br>渗改造       | /   | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 18    | 就地利用            | 2023年 |
| 48 | 大盛镇 | 其他   | 否 | 西孟家庄 | 108 | 424  | 21.2  | 8.48  | 80 | 分散处理<br>就地利用          | 庭院绿化        | /         | /    | /         | 旱厕防<br>渗改造       | /   | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 8.64  | 就地利用            | 2024年 |
| 49 | 大盛镇 | 其他   | 否 | 白石岭  | 114 | 412  | 20.6  | 8.24  | 80 | 分散处理<br>就地利用          | 庭院绿化        | /         | /    | /         | 旱厕防<br>渗改造       | /   | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 9.12  | 就地利用            | 2025年 |
| 50 | 大盛镇 | 镇驻地村 | 否 | 西韩家庄 | 140 | 480  | 38.4  | 19.2  | 80 | 村级污水<br>处理站集中<br>处理模式 | 村级污水处理<br>站 | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 活性<br>污泥法 | 管网、<br>污水处理<br>站 | 120 | 管网 | 一级 B         | 农户自用 | 137.9 | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2024年 |
| 51 | 大盛镇 | 镇驻地村 | 否 | 前大盛  | 349 | 1170 | 93.6  | 46.8  | 80 | 村级污水<br>处理站集中<br>处理模式 | 村级污水处理<br>站 | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 活性<br>污泥法 | 管网、<br>污水处理<br>站 | 120 | 管网 | 一级 B         | 农户自用 | 115.5 | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2024年 |
| 52 | 大盛镇 | 镇驻地村 | 否 | 后大盛  | 240 | 784  | 62.72 | 31.36 | 80 | 村级污水<br>处理站集中<br>处理模式 | 村级污水处理<br>站 | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 活性<br>污泥法 | 管网、<br>污水处理<br>站 | 120 | 管网 | 一级 B         | 农户自用 | 98    | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2023年 |
| 53 | 大盛镇 | 其他   | 否 | 尹家大盛 | 120 | 560  | 28    | 11.2  | 80 | 村级污水<br>处理站集中<br>处理模式 | 村级污水处理<br>站 | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 活性<br>污泥法 | 管网、<br>污水处理<br>站 | 120 | 管网 | 一级 B         | 农户自用 | 89.6  | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2023年 |
| 54 | 大盛镇 | 其他   | 否 | 北黑山  | 115 | 365  | 18.25 | 7.3   | 80 | 分散处理<br>就地利用          | 庭院绿化        | /         | /    | /         | 旱厕防<br>渗改造       | /   | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 9.2   | 就地利用            | 2022年 |
| 55 | 大盛镇 | 其他   | 否 | 后沟   | 78  | 270  | 13.5  | 5.4   | 80 | 分散处理<br>就地利用          | 庭院绿化        | /         | /    | /         | 旱厕防<br>渗改造       | /   | /  | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 6.24  | 就地利用            | 2025年 |

|    |     |       |   |      |     |      |       |       |    |                           |                 |                  |      |                     |                         |    |         |              |      |       |            |       |
|----|-----|-------|---|------|-----|------|-------|-------|----|---------------------------|-----------------|------------------|------|---------------------|-------------------------|----|---------|--------------|------|-------|------------|-------|
| 56 | 大盛镇 | 试点示范区 | 否 | 牛沐   | 465 | 1670 | 83.5  | 33.4  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处理<br>站        | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠         | 50 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 115   | 景观或<br>杂用水 | 2024年 |
| 57 | 大盛镇 | 其他    | 否 | 冀家庄子 | 156 | 542  | 27.1  | 10.84 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /                | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造              | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 12.48 | 就地利<br>用   | 2025年 |
| 58 | 大盛镇 | 其他    | 否 | 小庵子  | 125 | 502  | 25.1  | 10.04 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /                | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造              | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 10    | 就地利<br>用   | 2025年 |
| 59 | 大盛镇 | 其他    | 否 | 房家官庄 | 185 | 631  | 31.55 | 12.62 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /                | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造              | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 14.8  | 就地利<br>用   | 2024年 |
| 60 | 大盛镇 | 其他    | 否 | 大申明亭 | 130 | 542  | 27.1  | 10.84 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /                | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造              | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 10.4  | 就地利<br>用   | 2023年 |
| 61 | 大盛镇 | 其他    | 否 | 娄家庄  | 341 | 1290 | 64.5  | 25.8  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处理<br>站        | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠         | 40 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 95.5  | 景观或<br>杂用水 | 2025年 |
| 62 | 大盛镇 | 试点示范区 | 否 | 东田庄  | 274 | 1043 | 52.15 | 20.86 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处理<br>站        | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠         | 40 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 83    | 景观或<br>杂用水 | 2023年 |
| 63 | 大盛镇 | 试点示范区 | 否 | 西田庄  | 300 | 1138 | 56.9  | 22.76 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处理<br>站        | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠         | 40 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 90.5  | 景观或<br>杂用水 | 2023年 |
| 64 | 大盛镇 | 其他    | 否 | 东石崖子 | 246 | 855  | 42.75 | 17.1  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /                | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造              | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 19.68 | 就地利<br>用   | 2022年 |
| 65 | 大盛镇 | 其他    | 否 | 尚庄   | 256 | 932  | 46.6  | 18.64 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /                | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造              | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 20.48 | 就地利<br>用   | 2023年 |
| 66 | 大盛镇 | 其他    | 否 | 田家楼  | 186 | 754  | 37.7  | 15.08 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /                | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造              | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 14.88 | 就地利<br>用   | 2022年 |
| 67 | 大盛镇 | 其他    | 否 | 田辛庄子 | 69  | 204  | 10.2  | 4.08  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /                | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造              | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 5.52  | 就地利<br>用   | 2022年 |
| 68 | 大汶河 | 其他    | 否 | 仓上村  | 510 | 2160 | 108   | 43.2  | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 一体化<br>污水处<br>理站 | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 80 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 212.1 | 景观或<br>杂用水 | 2022年 |
| 69 | 大汶河 | 其他    | 否 | 河南张排 | 378 | 1560 | 78    | 31.2  | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处<br>理站        | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 80 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 143.5 | 景观或<br>杂用水 | 2024年 |
| 70 | 大汶河 | 其他    | 否 | 下洼村  | 283 | 1116 | 55.8  | 22.32 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处理<br>站        | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠         | 30 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 86    | 景观或<br>杂用水 | 2022年 |

|    |      |       |   |        |     |      |       |       |    |                           |                 |                  |      |             |                         |    |         |              |      |       |                 |       |
|----|------|-------|---|--------|-----|------|-------|-------|----|---------------------------|-----------------|------------------|------|-------------|-------------------------|----|---------|--------------|------|-------|-----------------|-------|
| 71 | 大汶河  | 试点示范区 | 否 | 石灰埠村   | 180 | 650  | 32.5  | 13    | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /                | /    | /           | 旱厕防<br>渗改造              | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 14.4  | 就地利用            | 2023年 |
| 72 | 大汶河  | 其他    | 否 | 朱聊村    | 543 | 1835 | 91.75 | 36.7  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处<br>理站        | 新建设施 | 传统活性<br>污泥法 | 集水池<br>、排水<br>渠         | 40 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 123   | 景观或<br>杂用水      | 2022年 |
| 73 | 大汶河  | 其他    | 否 | 韩吉新村   | 418 | 1651 | 82.55 | 33.02 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处<br>理站        | 新建设施 | 传统活性<br>污泥法 | 集水池<br>、排水<br>渠         | 40 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 113   | 景观或<br>杂用水      | 2025年 |
| 74 | 大汶河  | 其他    | 否 | 友戈村    | 502 | 1812 | 90.6  | 36.24 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处<br>理站        | 新建设施 | 传统活性<br>污泥法 | 集水池<br>、排水<br>渠         | 40 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 120.5 | 景观或<br>杂用水      | 2025年 |
| 75 | 大汶河  | 其他    | 否 | 小杨戈村   | 561 | 2299 | 115   | 45.98 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 一体化<br>污水处<br>理站 | 新建设施 | 生物接触<br>氧化法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 80 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 222.6 | 景观或<br>杂用水      | 2023年 |
| 76 | 大汶河  | 其他    | 否 | 柳行十里泉村 | 480 | 1800 | 90    | 36    | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处<br>理站        | 新建设施 | 传统活性<br>污泥法 | 集水池<br>、排水<br>渠         | 40 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 123   | 景观或<br>杂用水      | 2025年 |
| 77 | 大汶河  | 其他    | 否 | 夹埠村    | 290 | 970  | 48.5  | 19.4  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /                | /    | /           | 旱厕防<br>渗改造              | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 23.2  | 就地利用            | 2025年 |
| 78 | 大汶河  | 其他    | 否 | 院庄村    | 757 | 2688 | 134.4 | 53.76 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处<br>理站        | 新建设施 | 生物接触<br>氧化法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 60 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 224.7 | 景观或<br>杂用水      | 2024年 |
| 79 | 大汶河  | 其他    | 否 | 大杨戈村   | 583 | 2082 | 104.1 | 41.64 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处<br>理站        | 新建设施 | 传统活性<br>污泥法 | 污水站<br>、管网              | 50 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 199.5 | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2024年 |
| 80 | 大汶河  | 其他    | 否 | 北院庄村   | 714 | 2484 | 124.2 | 49.68 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处<br>理站        | 新建设施 | 活性污泥<br>法   | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 60 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 220.5 | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2024年 |
| 81 | 金冢子镇 | 其他    | 否 | 张家庄子   | 225 | 925  | 46.25 | 18.5  | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 一体化<br>污水处<br>理站 | 新建设施 | 生物接触<br>氧化法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 55 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 58    | 景观或<br>杂用水      | 2024年 |
| 82 | 金冢子镇 | 其他    | 否 | 班家官庄   | 300 | 1106 | 55.3  | 22.12 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处<br>理站        | 新建设施 | 传统活性<br>污泥法 | 集水池<br>、排水<br>渠         | 30 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 86    | 就地利用            | 2022年 |
| 83 | 金冢子镇 | 其他    | 否 | 芦洼     | 190 | 663  | 33.15 | 13.26 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /                | /    | /           | 旱厕防<br>渗改造              | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 15.2  | 就地利用            | 2023年 |

|    |      |    |   |      |     |      |       |       |    |                   |         |       |      |         |             |    |     |              |      |       |        |       |
|----|------|----|---|------|-----|------|-------|-------|----|-------------------|---------|-------|------|---------|-------------|----|-----|--------------|------|-------|--------|-------|
| 84 | 金冢子镇 | 其他 | 否 | 林家屯  | 220 | 920  | 46    | 18.4  | 80 | 分散处理<br>就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防<br>渗改造  | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 17.6  | 就地利用   | 2023年 |
| 85 | 金冢子镇 | 其他 | 否 | 三河   | 340 | 1270 | 63.5  | 25.4  | 80 | 村级污水<br>处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站 | 新建设施 | 生物接触氧化法 | 管网、一体化污水处理站 | 60 | 管网  | 一级 B         | 农户自用 | 122.5 | 景观或杂用水 | 2023年 |
| 86 | 金冢子镇 | 其他 | 否 | 沙里沟  | 156 | 480  | 24    | 9.6   | 80 | 分散处理<br>就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防<br>渗改造  | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 12.48 | 就地利用   | 2023年 |
| 87 | 金冢子镇 | 其他 | 否 | 草店子  | 230 | 891  | 44.55 | 17.82 | 80 | 分散处理<br>就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防<br>渗改造  | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 18.4  | 就地利用   | 2022年 |
| 88 | 金冢子镇 | 其他 | 否 | 冯家坊子 | 240 | 876  | 43.8  | 17.52 | 80 | 分散处理<br>就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防<br>渗改造  | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 19.2  | 就地利用   | 2025年 |
| 89 | 金冢子镇 | 其他 | 否 | 双柳   | 258 | 968  | 48.4  | 19.36 | 80 | 村级污水<br>处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站 | 新建设施 | 生物接触氧化法 | 管网、一体化污水处理站 | 60 | 管网  | 一级 B         | 农户自用 | 130.2 | 景观或杂用水 | 2025年 |
| 90 | 金冢子镇 | 其他 | 否 | 桑杭   | 185 | 709  | 35.45 | 14.18 | 80 | 村级污水<br>处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站 | 新建设施 | 生物接触氧化法 | 管网、一体化污水处理站 | 60 | 管网  | 一级 B         | 农户自用 | 94.5  | 景观或杂用水 | 2025年 |
| 91 | 金冢子镇 | 其他 | 否 | 军屯   | 185 | 747  | 37.35 | 14.94 | 80 | 村级污水<br>处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站 | 新建设施 | 生物接触氧化法 | 管网、一体化污水处理站 | 60 | 管网  | 一级 B         | 农户自用 | 96.25 | 景观或杂用水 | 2025年 |
| 92 | 金冢子镇 | 其他 | 否 | 草坡屯  | 140 | 528  | 26.4  | 10.56 | 80 | 村级污水<br>处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站 | 新建设施 | 生物接触氧化法 | 管网、一体化污水处理站 | 60 | 管网  | 一级 B         | 农户自用 | 87.5  | 景观或杂用水 | 2025年 |
| 93 | 金冢子镇 | 其他 | 否 | 东后金堆 | 149 | 532  | 26.6  | 10.64 | 80 | 分散处理<br>就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防<br>渗改造  | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 11.92 | 就地利用   | 2022年 |
| 94 | 金冢子镇 | 其他 | 否 | 西后金堆 | 139 | 481  | 24.05 | 9.62  | 80 | 分散处理<br>就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防<br>渗改造  | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 11.12 | 就地利用   | 2024年 |
| 95 | 金冢子镇 | 其他 | 否 | 后双庙  | 170 | 640  | 32    | 12.8  | 80 | 分散处理<br>就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防<br>渗改造  | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 13.6  | 就地利用   | 2022年 |
| 96 | 金冢子镇 | 其他 | 否 | 下洼官庄 | 190 | 857  | 42.85 | 17.14 | 80 | 分散处理<br>就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防<br>渗改造  | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 15.2  | 就地利用   | 2024年 |
| 97 | 金冢子镇 | 其他 | 否 | 凉泉   | 334 | 1170 | 58.5  | 23.4  | 80 | 分散处理<br>就地利用      | 罐车运输    | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 集水池、排水渠     | 30 | 排水渠 | 一级 B         | 农户自用 | 91    | 景观或杂用水 | 2025年 |
| 98 | 金冢子镇 | 其他 | 否 | 阳图店子 | 240 | 936  | 46.8  | 18.72 | 80 | 分散处理<br>就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防<br>渗改造  | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 19.2  | 就地利用   | 2025年 |

|    |      |    |   |      |     |      |       |       |    |               |         |       |      |         |             |     |     |          |      |       |         |       |
|----|------|----|---|------|-----|------|-------|-------|----|---------------|---------|-------|------|---------|-------------|-----|-----|----------|------|-------|---------|-------|
| 99 | 金冢子镇 | 其他 | 否 | 中南戈庄 | 272 | 940  | 47    | 18.8  | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站 | 新建设施 | 活性污泥法   | 管网、一体化污水处理站 | 50  | 管网  | 一级 B     | 农户自用 | 101.5 | 绿化及农田灌溉 | 2023年 |
| ## | 金冢子镇 | 其他 | 否 | 七戈庄  | 123 | 487  | 24.35 | 9.74  | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 9.84  | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 金冢子镇 | 其他 | 否 | 谷家村  | 240 | 807  | 40.35 | 16.14 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 19.2  | 就地利用    | 2025年 |
| ## | 金冢子镇 | 其他 | 否 | 西金堆  | 178 | 670  | 33.5  | 13.4  | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 14.24 | 就地利用    | 2025年 |
| ## | 金冢子镇 | 其他 | 否 | 中金堆  | 214 | 720  | 36    | 14.4  | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 17.12 | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 金冢子镇 | 其他 | 否 | 前舒角埠 | 215 | 834  | 41.7  | 16.68 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 17.2  | 就地利用    | 2025年 |
| ## | 金冢子镇 | 其他 | 否 | 车戈庄  | 346 | 1332 | 66.6  | 26.64 | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站 | 新建设施 | 活性污泥法   | 管网、一体化污水处理站 | 50  | 管网  | 一级 B     | 农户自用 | 151   | 绿化及农田灌溉 | 2024年 |
| ## | 官庄镇  | 其他 | 否 | 高家庄子 | 224 | 877  | 43.85 | 17.54 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 17.92 | 就地利用    | 2025年 |
| ## | 官庄镇  | 其他 | 否 | 河北管公 | 180 | 612  | 30.6  | 12.24 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 14.4  | 就地利用    | 2024年 |
| ## | 官庄镇  | 其他 | 否 | 坡楼   | 160 | 592  | 29.6  | 11.84 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 12.8  | 就地利用    | 2024年 |
| ## | 官庄镇  | 其他 | 否 | 水码头  | 145 | 521  | 26.05 | 10.42 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 11.6  | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 官庄镇  | 其他 | 否 | 闫家管公 | 210 | 699  | 34.95 | 13.98 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 16.8  | 就地利用    | 2023年 |
| ## | 官庄镇  | 其他 | 否 | 高家营  | 230 | 800  | 40    | 16    | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 18.4  | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 官庄镇  | 其他 | 否 | 小泉   | 550 | 1971 | 98.55 | 39.42 | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站 | 已建设施 | 生物接触氧化法 | /           | 100 | 管网  | 一级 B     | 农户自用 | 0     | 景观或杂用水  | 2023年 |
| ## | 官庄镇  | 其他 | 否 | 郑家埠  | 220 | 780  | 39    | 15.6  | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 17.6  | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 官庄镇  | 其他 | 否 | 东黄家庄 | 352 | 1370 | 68.5  | 27.4  | 80 | 分散处理就地利用      | 罐车运输    | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 集水池、排水渠     | 30  | 排水渠 | 一级 B     | 农户自用 | 98.5  | 景观或杂用水  | 2023年 |
| ## | 官庄镇  | 其他 | 否 | 姜家庄子 | 345 | 1220 | 61    | 24.4  | 80 | 分散处理就地利用      | 罐车运输    | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 集水池、排水渠     | 30  | 排水渠 | 一级 B     | 农户自用 | 91    | 景观或杂用水  | 2023年 |

|    |     |    |   |          |     |      |       |       |    |                           |                 |           |      |                     |                 |    |         |              |      |       |                 |       |
|----|-----|----|---|----------|-----|------|-------|-------|----|---------------------------|-----------------|-----------|------|---------------------|-----------------|----|---------|--------------|------|-------|-----------------|-------|
| ## | 官庄镇 | 其他 | 否 | 上河头      | 252 | 1012 | 50.6  | 20.24 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠 | 30 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 81    | 景观或<br>杂用水      | 2024年 |
| ## | 官庄镇 | 其他 | 否 | 申明亭      | 106 | 408  | 20.4  | 8.16  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造      | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 8.48  | 就地利<br>用        | 2022年 |
| ## | 官庄镇 | 其他 | 否 | 两河       | 184 | 719  | 35.95 | 14.38 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造      | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 14.72 | 就地利<br>用        | 2025年 |
| ## | 官庄镇 | 其他 | 否 | 麻阿       | 347 | 1224 | 61.2  | 24.48 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠 | 30 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 91    | 景观或<br>杂用水      | 2023年 |
| ## | 官庄镇 | 其他 | 否 | 马居岭      | 240 | 778  | 38.9  | 15.56 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造      | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 19.2  | 就地利<br>用        | 2025年 |
| ## | 官庄镇 | 其他 | 否 | 于家河      | 180 | 624  | 31.2  | 12.48 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造      | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 14.4  | 就地利<br>用        | 2025年 |
| ## | 官庄镇 | 其他 | 否 | 张家沙<br>沟 | 125 | 501  | 25.05 | 10.02 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造      | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 10    | 就地利<br>用        | 2024年 |
| ## | 官庄镇 | 其他 | 否 | 马家小<br>庄 | 180 | 640  | 32    | 12.8  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造      | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 14.4  | 就地利<br>用        | 2022年 |
| ## | 官庄镇 | 其他 | 否 | 南季家<br>庄 | 282 | 985  | 49.25 | 19.7  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造      | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 22.56 | 就地利<br>用        | 2024年 |
| ## | 官庄镇 | 其他 | 否 | 张家寨<br>庄 | 330 | 1035 | 51.75 | 20.7  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠 | 30 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 83.5  | 景观或<br>杂用水      | 2024年 |
| ## | 官庄镇 | 其他 | 否 | 埠南头      | 250 | 970  | 48.5  | 19.4  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造      | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 20    | 就地利<br>用        | 2025年 |
| ## | 官庄镇 | 其他 | 否 | 前朱家<br>庄 | 168 | 583  | 29.15 | 11.66 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处<br>理站 | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 管网、<br>污水站      | 50 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 112   | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2024年 |
| ## | 官庄镇 | 其他 | 否 | 后朱家<br>庄 | 232 | 1003 | 50.15 | 20.06 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处<br>理站 | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 管网、<br>污水站      | 50 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 126   | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2022年 |
| ## | 官庄镇 | 其他 | 否 | 花家岭      | 210 | 802  | 40.1  | 16.04 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造      | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 16.8  | 就地利<br>用        | 2025年 |
| ## | 官庄镇 | 其他 | 否 | 三官庙      | 210 | 800  | 40    | 16    | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造      | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 16.8  | 就地利<br>用        | 2025年 |
| ## | 官庄镇 | 其他 | 否 | 泥沟子      | 330 | 1307 | 65.35 | 26.14 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处<br>理站 | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠 | 30 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 96    | 景观或<br>杂用水      | 2023年 |



|    |          |           |   |           |      |      |       |       |    |                           |                 |                        |      |                     |                         |       |         |      |      |       |                 |       |
|----|----------|-----------|---|-----------|------|------|-------|-------|----|---------------------------|-----------------|------------------------|------|---------------------|-------------------------|-------|---------|------|------|-------|-----------------|-------|
| ## | 官庄镇      | 其他        | 否 | 西利见       | 368  | 1206 | 60.3  | 24.12 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处<br>理站              | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠         | 30    | 排水<br>渠 | 一级 B | 农户自用 | 91    | 景观或<br>杂用水      | 2023年 |
| ## | 兴安街<br>道 | 试点示<br>范区 | 否 | 东十里       | 654  | 2677 | 133.9 | 53.54 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处<br>理站              | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 60    | 管网      | 一级 B | 农户自用 | 229.5 | 景观或<br>杂用水      | 2023年 |
| ## | 兴安街<br>道 | 试点示<br>范区 | 否 | 曹家楼       | 366  | 1400 | 70    | 28    | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处<br>理站              | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠         | 30    | 排水<br>渠 | 一级 B | 农户自用 | 101   | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2023年 |
| ## | 兴安街<br>道 | 试点示<br>范区 | 否 | 葫芦埠<br>村  | 501  | 1852 | 92.6  | 37.04 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处<br>理站              | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 50    | 管网      | 一级 B | 农户自用 | 185.5 | 景观或<br>杂用水      | 2024年 |
| ## | 兴安街<br>道 | 其他        | 否 | 霹雷山       | 675  | 2100 | 105   | 42    | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处<br>理站              | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 50    | 管网      | 一级 B | 农户自用 | 199.5 | 景观或<br>杂用水      | 2022年 |
| ## | 兴安街<br>道 | 其他        | 否 | 双泉        | 569  | 2317 | 115.9 | 46.34 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 双泉污<br>水处理<br>站        | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 50    | 管网      | 一级 B | 农户自用 | 106   | 景观或<br>杂用水      | 2025年 |
| ## | 兴安街<br>道 | 其他        | 否 | 三十里<br>铺村 | 934  | 3579 | 179   | 71.58 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 三十里<br>铺村污<br>水处理<br>站 | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 80    | 管网      | 一级 B | 农户自用 | 261.1 | 景观或<br>杂用水      | 2025年 |
| ## | 兴安街<br>道 | 其他        | 否 | 相戈        | 561  | 2032 | 101.6 | 40.64 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处<br>理站              | 新建设施 | 活性<br>污泥<br>法       | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 50    | 管网      | 一级 B | 农户自用 | 168.5 | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2024年 |
| ## | 兴安街<br>道 | 其他        | 否 | 石泉村       | 1039 | 3987 | 199.4 | 79.74 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 一体化<br>污水处<br>理站       | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 85    | 管网      | 一级 B | 农户自用 | 175.7 | 景观或<br>杂用水      | 2025年 |
| ## | 兴安街<br>道 | 其他        | 否 | 高家埠       | 620  | 2204 | 110.2 | 44.08 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处<br>理站              | 新建设施 | 活性<br>污泥<br>法       | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 50    | 管网      | 一级 B | 农户自用 | 179   | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2025年 |
| ## | 兴安街<br>道 | 其他        | 否 | 四海        | 838  | 3069 | 153.5 | 61.38 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 一体化<br>污水处<br>理站       | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 61.38 | 管网      | 一级 B | 农户自用 | 122   | 景观或<br>杂用水      | 2023年 |

|    |      |    |   |     |      |      |       |       |    |                           |                 |           |      |                     |                         |     |         |                            |      |       |                 |       |
|----|------|----|---|-----|------|------|-------|-------|----|---------------------------|-----------------|-----------|------|---------------------|-------------------------|-----|---------|----------------------------|------|-------|-----------------|-------|
| ## | 兴安街道 | 其他 | 否 | 道口  | 470  | 1760 | 88    | 35.2  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠         | 40  | 排水<br>渠 | 一级 B                       | 农户自用 | 120.5 | 景观或<br>杂用水      | 2023年 |
| ## | 兴安街道 | 其他 | 否 | 汶水村 | 922  | 3657 | 182.9 | 73.14 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 75  | 管网      | 一级 B                       | 农户自用 | 163.5 | 景观或<br>杂用水      | 2022年 |
| ## | 兴安街道 | 其他 | 否 | 大庄  | 450  | 1740 | 87    | 34.8  | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 100 | 管网      | 一级 B                       | 农户自用 | 203   | 景观或<br>杂用水      | 2025年 |
| ## | 兴安街道 | 其他 | 否 | 苇园  | 550  | 2050 | 102.5 | 41    | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 100 | 管网      | 一级 B                       | 农户自用 | 220.5 | 景观或<br>杂用水      | 2025年 |
| ## | 兴安街道 | 其他 | 否 | 黑埠村 | 769  | 2550 | 127.5 | 51    | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 100 | 管网      | 一级 B                       | 农户自用 | 234.5 | 景观或<br>杂用水      | 2024年 |
| ## | 兴安街道 | 其他 | 否 | 营里村 | 558  | 2063 | 103.2 | 41.26 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 100 | 管网      | 一级 B                       | 农户自用 | 178.5 | 景观或<br>杂用水      | 2024年 |
| ## | 兴安街道 | 其他 | 否 | 河南村 | 690  | 2513 | 125.7 | 50.26 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 55  | 管网      | DB37/369<br>3-2019排<br>放标准 | 农户自用 | 135.1 | 景观或<br>杂用水      | 2025年 |
| ## | 兴安街道 | 其他 | 否 | 新华村 | 645  | 2535 | 126.8 | 50.7  | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 55  | 管网      | DB37/369<br>3-2019排<br>放标准 | 农户自用 | 135.1 | 景观或<br>杂用水      | 2025年 |
| ## | 兴安街道 | 其他 | 否 | 白芬子 | 1039 | 4125 | 206.3 | 82.5  | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 85  | 管网      | 一级 B                       | 农户自用 | 179.7 | 景观或<br>杂用水      | 2024年 |
| ## | 新安街道 | 其他 | 否 | 关王  | 590  | 1367 | 68.35 | 27.34 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 活性<br>污泥<br>法       | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 80  | 管网      | 一级 B                       | 农户自用 | 163.1 | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2023年 |
| ## | 新安街道 | 其他 | 否 | 张家屯 | 489  | 1711 | 85.55 | 34.22 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 活性<br>污泥<br>法       | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 80  | 管网      | 一级 B                       | 农户自用 | 147   | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2023年 |

|    |      |       |   |      |     |      |       |       |    |               |         |          |      |                   |             |       |     |      |      |       |         |       |
|----|------|-------|---|------|-----|------|-------|-------|----|---------------|---------|----------|------|-------------------|-------------|-------|-----|------|------|-------|---------|-------|
| ## | 新安街道 | 试点示范区 | 否 | 姚家庄子 | 210 | 795  | 39.75 | 15.9  | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站    | 新建设施 | 活性污泥法             | 管网、一体化污水处理站 | 80    | 管网  | 一级 B | 农户自用 | 98    | 绿化及农田灌溉 | 2023年 |
| ## | 新安街道 | 其他    | 否 | 下埠村  | 620 | 2200 | 110   | 44    | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站    | 新建设施 | 生物接触氧化法           | 管网、一体化污水处理站 | 80    | 管网  | 一级 B | 农户自用 | 215.6 | 景观或杂用水  | 2024年 |
| ## | 新安街道 | 其他    | 否 | 尧洼   | 430 | 1290 | 64.5  | 25.8  | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站    | 新建设施 | 生物接触氧化法           | 管网、一体化污水处理站 | 80    | 管网  | 一级 B | 农户自用 | 122.5 | 景观或杂用水  | 2024年 |
| ## | 景芝镇  | 试点示范区 | 否 | 大夫   | 180 | 597  | 47.76 | 23.88 | 80 | 分散处理就地利用      | 罐车运输    | 污水处理站    | 新建设施 | 传统活性污泥法           | 集水池、排水渠     | 30    | 排水渠 | 一级 B | 农户自用 | 71    | 就地利用    | 2024年 |
| ## | 景芝镇  | 镇驻地村  | 否 | 戴家庄  | 457 | 1746 | 139.7 | 69.84 | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站    | 新建设施 | 生物接触氧化法           | 管网、一体化污水处理站 | 80    | 管网  | 一级 B | 农户自用 | 191.1 | 景观或杂用水  | 2023年 |
| ## | 景芝镇  | 镇驻地村  | 否 | 孙家沙渚 | 443 | 1611 | 128.9 | 64.44 | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站    | 新建设施 | 生物接触氧化法           | 管网、一体化污水处理站 | 160   | 管网  | 一级 B | 农户自用 | 151.2 | 景观或杂用水  | 2024年 |
| ## | 景芝镇  | 镇驻地村  | 否 | 朱家沙渚 | 360 | 1121 | 89.68 | 44.84 | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站    | 新建设施 | 生物接触氧化法           | 管网、一体化污水处理站 | 160   | 管网  | 一级 B | 农户自用 | 64    | 景观或杂用水  | 2024年 |
| ## | 景芝镇  | 镇驻地村  | 否 | 戴家沙渚 | 321 | 1156 | 92.48 | 46.24 | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站    | 新建设施 | 生物接触氧化法           | 管网、一体化污水处理站 | 160   | 管网  | 一级 B | 农户自用 | 66    | 景观或杂用水  | 2024年 |
| ## | 景芝镇  | 镇驻地村  | 否 | 保安   | 181 | 720  | 57.6  | 28.8  | 80 | 市政纳管处理模式      | 污水处理站   | 景芝镇污水处理厂 | 已建设施 | A <sup>2</sup> /O | 管网          | 30000 | 管网  | 一级 A | 填埋焚烧 | 0     | 绿化及农田灌溉 | 2023年 |
| ## | 景芝镇  | 镇驻地村  | 否 | 仁安   | 227 | 830  | 66.4  | 33.2  | 80 | 市政纳管处理模式      | 污水处理站   | 景芝镇污水处理厂 | 已建设施 | A <sup>2</sup> /O | 管网          | 30000 | 管网  | 一级 A | 填埋焚烧 | 0     | 绿化及农田灌溉 | 2023年 |
| ## | 景芝镇  | 镇驻地村  | 否 | 南河西  | 145 | 530  | 42.4  | 21.2  | 80 | 市政纳管处理模式      | 污水处理站   | 景芝镇污水处理厂 | 已建设施 | A <sup>2</sup> /O | 管网          | 30000 | 管网  | 一级 A | 填埋焚烧 | 0     | 绿化及农田灌溉 | 2022年 |
| ## | 景芝镇  | 镇驻地村  | 否 | 太平   | 332 | 1146 | 91.68 | 45.84 | 80 | 市政纳管处理模式      | 污水处理站   | 景芝镇污水处理厂 | 已建设施 | A <sup>2</sup> /O | 管网          | 30000 | 管网  | 一级 A | 填埋焚烧 | 0     | 绿化及农田灌溉 | 2023年 |

|    |     |       |   |      |     |      |       |       |    |               |         |          |      |                   |             |       |     |      |      |       |         |       |
|----|-----|-------|---|------|-----|------|-------|-------|----|---------------|---------|----------|------|-------------------|-------------|-------|-----|------|------|-------|---------|-------|
| ## | 景芝镇 | 镇驻地村  | 否 | 小河北村 | 221 | 681  | 54.48 | 27.24 | 80 | 分散处理就地利用      | 罐车运输    | 污水处理站    | 新建设施 | 传统活性污泥法           | 集水池、排水渠     | 35    | 排水渠 | 一级 B | 农户自用 | 72    | 就地利用    | 2023年 |
| ## | 景芝镇 | 其他    | 否 | 埠口村  | 420 | 1420 | 71    | 28.4  | 80 | 分散处理就地利用      | 罐车运输    | 污水处理站    | 新建设施 | 传统活性污泥法           | 集水池、排水渠     | 35    | 排水渠 | 一级 B | 农户自用 | 102   | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 景芝镇 | 镇驻地村  | 否 | 东庄子村 | 362 | 1374 | 109.9 | 54.96 | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站    | 新建设施 | 生物接触氧化法           | 管网、一体化污水处理站 | 60    | 管网  | 一级 B | 农户自用 | 159.5 | 绿化及农田灌溉 | 2023年 |
| ## | 景芝镇 | 镇驻地村  | 否 | 保元村  | 505 | 1800 | 144   | 72    | 80 | 市政纳管处理模式      | 污水处理站   | 景芝镇污水处理厂 | 已建设施 | A <sup>2</sup> /O | /           | 30000 | 管网  | 一级 A | 填埋焚烧 | 0     | 绿化及农田灌溉 | 2023年 |
| ## | 景芝镇 | 镇驻地村  | 否 | 永贞村  | 318 | 1158 | 92.64 | 46.32 | 80 | 市政纳管处理模式      | 污水处理站   | 景芝镇污水处理厂 | 已建设施 | A <sup>2</sup> /O | /           | 30000 | 管网  | 一级 A | 填埋焚烧 | 0     | 绿化及农田灌溉 | 2023年 |
| ## | 景芝镇 | 镇驻地村  | 否 | 小东庄村 | 90  | 328  | 26.24 | 13.12 | 80 | 市政纳管处理模式      | 污水处理站   | 景芝镇污水处理厂 | 已建设施 | A <sup>2</sup> /O | /           | 30000 | 管网  | 一级 A | 填埋焚烧 | 0     | 绿化及农田灌溉 | 2023年 |
| ## | 景芝镇 | 试点示范区 | 否 | 后院   | 350 | 1150 | 92    | 46    | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 一体化污水处理站 | 新建设施 | 生物接触氧化法           | 管网、一体化污水处理站 | 120   | 管网  | 一级 B | 农户自用 | 114.4 | 景观或杂用水  | 2023年 |
| ## | 景芝镇 | 试点示范区 | 否 | 前院   | 555 | 1830 | 146.4 | 73.2  | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 一体化污水处理站 | 新建设施 | 生物接触氧化法           | 管网、一体化污水处理站 | 120   | 管网  | 一级 B | 农户自用 | 84    | 景观或杂用水  | 2023年 |
| ## | 景芝镇 | 试点示范区 | 否 | 洛岗   | 519 | 1642 | 131.4 | 65.68 | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站    | 新建设施 | 生物接触氧化法           | 管网、一体化污水处理站 | 130   | 管网  | 一级 B | 农户自用 | 138.6 | 景观或杂用水  | 2024年 |
| ## | 景芝镇 | 试点示范区 | 否 | 后屯   | 375 | 1365 | 109.2 | 54.6  | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站    | 新建设施 | 生物接触氧化法           | 管网、一体化污水处理站 | 130   | 管网  | 一级 B | 农户自用 | 74    | 景观或杂用水  | 2023年 |
| ## | 景芝镇 | 试点示范区 | 否 | 前屯   | 334 | 1104 | 88.32 | 44.16 | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站    | 新建设施 | 活性污泥法             | 管网、一体化污水处理站 | 50    | 管网  | 一级 B | 农户自用 | 137   | 绿化及农田灌溉 | 2025年 |
| ## | 景芝镇 | 试点示范区 | 否 | 红联   | 690 | 2500 | 200   | 100   | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站    | 新建设施 | 生物接触氧化法           | 管网、一体化污水处理站 | 200   | 管网  | 一级 B | 农户自用 | 194   | 景观或杂用水  | 2024年 |

|    |     |       |   |      |     |      |       |       |    |               |         |          |      |         |             |     |    |          |      |       |         |       |
|----|-----|-------|---|------|-----|------|-------|-------|----|---------------|---------|----------|------|---------|-------------|-----|----|----------|------|-------|---------|-------|
| ## | 景芝镇 | 试点示范区 | 否 | 河崖   | 223 | 786  | 62.88 | 31.44 | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站    | 新建设施 | 生物接触氧化法 | 管网、一体化污水处理站 | 200 | 管网 | 一级 B     | 农户自用 | 56    | 景观或杂用水  | 2022年 |
| ## | 景芝镇 | 试点示范区 | 否 | 王家庄  | 450 | 1550 | 124   | 62    | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站    | 新建设施 | 生物接触氧化法 | 管网、一体化污水处理站 | 200 | 管网 | 一级 B     | 农户自用 | 82    | 景观或杂用水  | 2023年 |
| ## | 景芝镇 | 试点示范区 | 否 | 田岗   | 122 | 437  | 34.96 | 17.48 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /        | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /  | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 9.76  | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 景芝镇 | 其他    | 否 | 彭旺店子 | 120 | 456  | 22.8  | 9.12  | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站    | 新建设施 | 活性污泥法   | 管网、一体化污水处理站 | 50  | 管网 | 一级 B     | 农户自用 | 87.5  | 绿化及农田灌溉 | 2024年 |
| ## | 景芝镇 | 试点示范区 | 否 | 王家彭旺 | 262 | 917  | 45.85 | 18.34 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /        | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /  | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 20.96 | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 景芝镇 | 试点示范区 | 否 | 李家彭旺 | 196 | 692  | 34.6  | 13.84 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /        | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /  | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 15.68 | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 景芝镇 | 其他    | 否 | 伏留   | 519 | 2055 | 102.8 | 41.1  | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站    | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 管网、污水站      | 50  | 管网 | 一级 B     | 农户自用 | 199.5 | 绿化及农田灌溉 | 2024年 |
| ## | 景芝镇 | 试点示范区 | 否 | 大由方  | 360 | 1107 | 55.35 | 22.14 | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 一体化污水处理站 | 新建设施 | 生物接触氧化法 | 管网、一体化污水处理站 | 80  | 管网 | 一级 B     | 农户自用 | 145.6 | 景观或杂用水  | 2023年 |
| ## | 景芝镇 | 试点示范区 | 否 | 小油坊  | 102 | 303  | 15.15 | 6.06  | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 一体化污水处理站 | 新建设施 | 生物接触氧化法 | 管网、一体化污水处理站 | 80  | 管网 | 一级 B     | 农户自用 | 80.5  | 景观或杂用水  | 2023年 |
| ## | 景芝镇 | 试点示范区 | 否 | 吴家庄  | 216 | 816  | 40.8  | 16.32 | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 一体化污水处理站 | 新建设施 | 生物接触氧化法 | 管网、一体化污水处理站 | 80  | 管网 | 一级 B     | 农户自用 | 98    | 景观或杂用水  | 2023年 |
| ## | 景芝镇 | 试点示范区 | 否 | 姚家庄  | 190 | 746  | 37.3  | 14.92 | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 一体化污水处理站 | 新建设施 | 生物接触氧化法 | 管网、一体化污水处理站 | 80  | 管网 | 一级 B     | 农户自用 | 94.5  | 景观或杂用水  | 2025年 |
| ## | 景芝镇 | 试点示范区 | 否 | 东千里  | 123 | 408  | 20.4  | 8.16  | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 一体化污水处理站 | 新建设施 | 生物接触氧化法 | 管网、一体化污水处理站 | 80  | 管网 | 一级 B     | 农户自用 | 84    | 景观或杂用水  | 2023年 |
| ## | 景芝镇 | 试点示范区 | 否 | 西阡里  | 115 | 416  | 20.8  | 8.32  | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 一体化污水处理站 | 新建设施 | 生物接触氧化法 | 管网、一体化污水处理站 | 80  | 管网 | 一级 B     | 农户自用 | 84    | 景观或杂用水  | 2023年 |

|    |     |    |   |      |     |      |       |       |    |                           |                 |           |      |                     |                         |    |         |              |      |       |            |       |
|----|-----|----|---|------|-----|------|-------|-------|----|---------------------------|-----------------|-----------|------|---------------------|-------------------------|----|---------|--------------|------|-------|------------|-------|
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 万戈庄村 | 440 | 1620 | 81    | 32.4  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠         | 40 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 113   | 景观或<br>杂用水 | 2025年 |
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 宅科村  | 468 | 1536 | 76.8  | 30.72 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠         | 40 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 110.5 | 景观或<br>杂用水 | 2025年 |
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 黄泥泉村 | 150 | 540  | 27    | 10.8  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造              | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 12    | 就地利<br>用   | 2023年 |
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 芝泮村  | 670 | 2342 | 117.1 | 46.84 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处<br>理站 | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 90 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 143.8 | 景观或<br>杂用水 | 2025年 |
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 仇岗村  | 484 | 1698 | 84.9  | 33.96 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处<br>理站 | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 90 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 84    | 景观或<br>杂用水 | 2025年 |
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 东笔墨  | 245 | 893  | 44.65 | 17.86 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处<br>理站 | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 80 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 135.1 | 景观或<br>杂用水 | 2024年 |
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 西笔墨  | 248 | 898  | 44.9  | 17.96 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处<br>理站 | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 80 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 101.5 | 景观或<br>杂用水 | 2024年 |
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 建国   | 301 | 1092 | 54.6  | 21.84 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处<br>理站 | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 90 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 146.3 | 景观或<br>杂用水 | 2025年 |
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 和平   | 193 | 716  | 35.8  | 14.32 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处<br>理站 | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 90 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 94.5  | 景观或<br>杂用水 | 2022年 |
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 套子   | 260 | 802  | 40.1  | 16.04 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处<br>理站 | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 90 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 98    | 景观或<br>杂用水 | 2025年 |
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 西村   | 216 | 813  | 40.65 | 16.26 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处<br>理站 | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 90 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 98    | 景观或<br>杂用水 | 2025年 |
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 石家埠  | 576 | 1960 | 98    | 39.2  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠         | 40 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 133   | 景观或<br>杂用水 | 2025年 |

|    |     |    |   |      |     |      |       |       |    |               |         |       |      |         |             |    |     |          |      |       |         |       |
|----|-----|----|---|------|-----|------|-------|-------|----|---------------|---------|-------|------|---------|-------------|----|-----|----------|------|-------|---------|-------|
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 高家庄  | 350 | 1260 | 63    | 25.2  | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站 | 新建设施 | 活性污泥法   | 管网、一体化污水处理站 | 50 | 管网  | 一级 B     | 农户自用 | 147.5 | 绿化及农田灌溉 | 2022年 |
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 苑家庄  | 263 | 984  | 49.2  | 19.68 | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站 | 新建设施 | 活性污泥法   | 管网、一体化污水处理站 | 50 | 管网  | 一级 B     | 农户自用 | 105   | 绿化及农田灌溉 | 2025年 |
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 东石埠  | 120 | 471  | 23.55 | 9.42  | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 9.6   | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 西石埠  | 125 | 486  | 24.3  | 9.72  | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 10    | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 杨家山前 | 325 | 1080 | 54    | 21.6  | 80 | 分散处理就地利用      | 罐车运输    | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 集水池、排水渠     | 30 | 排水渠 | 一级 B     | 农户自用 | 83.5  | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 河埠   | 342 | 1097 | 54.85 | 21.94 | 80 | 分散处理就地利用      | 罐车运输    | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 集水池、排水渠     | 30 | 排水渠 | 一级 B     | 农户自用 | 86    | 就地利用    | 2025年 |
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 东营   | 420 | 1420 | 71    | 28.4  | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站 | 新建设施 | 活性污泥法   | 管网、一体化污水处理站 | 60 | 管网  | 一级 B     | 农户自用 | 163   | 绿化及农田灌溉 | 2022年 |
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 西营   | 320 | 1090 | 54.5  | 21.8  | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站 | 新建设施 | 活性污泥法   | 管网、一体化污水处理站 | 60 | 管网  | 一级 B     | 农户自用 | 77    | 绿化及农田灌溉 | 2024年 |
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 西古河  | 158 | 580  | 29    | 11.6  | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 12.64 | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 西辛庄  | 305 | 1150 | 57.5  | 23    | 80 | 分散处理就地利用      | 罐车运输    | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 集水池、排水渠     | 30 | 排水渠 | 一级 B     | 农户自用 | 88.5  | 景观或杂用水  | 2025年 |
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 小官路  | 310 | 1050 | 52.5  | 21    | 80 | 分散处理就地利用      | 罐车运输    | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 集水池、排水渠     | 30 | 排水渠 | 一级 B     | 农户自用 | 83.5  | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 大付岗村 | 305 | 1045 | 52.25 | 20.9  | 80 | 分散处理就地利用      | 罐车运输    | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 集水池、排水渠     | 30 | 排水渠 | 一级 B     | 农户自用 | 83.5  | 景观或杂用水  | 2023年 |
| ## | 景芝镇 | 其他 | 否 | 前付岗  | 320 | 1100 | 55    | 22    | 80 | 分散处理就地利用      | 罐车运输    | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 集水池、排水渠     | 30 | 排水渠 | 一级 B     | 农户自用 | 86    | 景观或杂用水  | 2022年 |

|    |     |           |   |     |     |      |       |       |    |                           |                 |                  |      |                     |                         |       |         |      |      |       |                 |       |
|----|-----|-----------|---|-----|-----|------|-------|-------|----|---------------------------|-----------------|------------------|------|---------------------|-------------------------|-------|---------|------|------|-------|-----------------|-------|
| ## | 景芝镇 | 其他        | 否 | 景阳东 | 303 | 1116 | 55.8  | 22.32 | 80 | 市政纳管<br>处理模式              | 污水处理<br>站       | 景芝镇<br>污水处<br>理厂 | 已建设施 | A <sup>2</sup> /O   | /                       | 30000 | 管网      | 一级 A | 填埋焚烧 | 0     | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2023年 |
| ## | 景芝镇 | 试点示<br>范区 | 否 | 景阳西 | 330 | 1130 | 56.5  | 22.6  | 80 | 市政纳管<br>处理模式              | 污水处理<br>站       | 景芝镇<br>污水处<br>理厂 | 已建设施 | A <sup>2</sup> /O   | /                       | 30000 | 管网      | 一级 A | 填埋焚烧 | 0     | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2023年 |
| ## | 景芝镇 | 其他        | 否 | 镇东  | 198 | 702  | 35.1  | 14.04 | 80 | 市政纳管<br>处理模式              | 污水处理<br>站       | 景芝镇<br>污水处<br>理厂 | 已建设施 | A <sup>2</sup> /O   | /                       | 30000 | 管网      | 一级 A | 填埋焚烧 | 0     | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2023年 |
| ## | 景芝镇 | 其他        | 否 | 咸家庄 | 309 | 1020 | 51    | 20.4  | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污水<br>处理<br>站 | 污水处<br>理站        | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 100   | 管网      | 一级 B | 农户自用 | 108.5 | 景观或<br>杂用水      | 2024年 |
| ## | 景芝镇 | 镇驻地<br>村  | 否 | 葛家庄 | 320 | 1047 | 83.76 | 41.88 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污水<br>处理<br>站 | 污水处<br>理站        | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 100   | 管网      | 一级 B | 农户自用 | 150.5 | 景观或<br>杂用水      | 2024年 |
| ## | 景芝镇 | 镇驻地<br>村  | 否 | 南杨庄 | 162 | 610  | 48.8  | 24.4  | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污水<br>处理<br>站 | 污水处<br>理站        | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 100   | 管网      | 一级 B | 农户自用 | 91    | 景观或<br>杂用水      | 2022年 |
| ## | 景芝镇 | 其他        | 否 | 小市留 | 350 | 1350 | 67.5  | 27    | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处<br>理站        | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠         | 30    | 排水<br>渠 | 一级 B | 农户自用 | 101   | 就地利<br>用        | 2025年 |
| ## | 景芝镇 | 其他        | 否 | 贾岗  | 320 | 1186 | 59.3  | 23.72 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处<br>理站        | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠         | 30    | 排水<br>渠 | 一级 B | 农户自用 | 86    | 就地利<br>用        | 2025年 |
| ## | 景芝镇 | 其他        | 否 | 班岗  | 535 | 1650 | 82.5  | 33    | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污水<br>处理<br>站 | 一体化<br>污水处<br>理站 | 新建设施 | 生物<br>接触<br>氧化<br>法 | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 55    | 管网      | 一级 B | 农户自用 | 143.5 | 景观或<br>杂用水      | 2025年 |
| ## | 景芝镇 | 其他        | 否 | 鹿村  | 500 | 2020 | 101   | 40.4  | 80 | 市政纳管<br>处理模式              | 污水处理<br>站       | 景芝镇<br>污水处<br>理厂 | 已建设施 | A <sup>2</sup> /O   | /                       | 30000 | 管网      | 一级 A | 填埋焚烧 | 0     | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2023年 |
| ## | 景芝镇 | 镇驻地<br>村  | 否 | 北河西 | 187 | 621  | 49.68 | 24.84 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处<br>理站        | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠         | 30    | 排水<br>渠 | 一级 B | 农户自用 | 71    | 就地利<br>用        | 2025年 |
| ## | 景芝镇 | 镇驻地<br>村  | 否 | 庆安北 | 317 | 1007 | 80.56 | 40.28 | 80 | 市政纳管<br>处理模式              | 污水处理<br>站       | 景芝镇<br>污水处<br>理厂 | 已建设施 | A <sup>2</sup> /O   | /                       | 30000 | 管网      | 一级 A | 填埋焚烧 | 0     | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2023年 |



|    |     |          |   |           |     |      |       |        |    |                               |               |                  |      |                     |                         |       |         |              |      |        |                 |       |
|----|-----|----------|---|-----------|-----|------|-------|--------|----|-------------------------------|---------------|------------------|------|---------------------|-------------------------|-------|---------|--------------|------|--------|-----------------|-------|
| ## | 景芝镇 | 其他       | 否 | 万家庄       | 628 | 1760 | 88    | 35.2   | 80 | 分散处理<br>就地利用                  | 罐车<br>运输      | 污水处理<br>站        | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠         | 40    | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 118    | 景观或<br>杂用水      | 2025年 |
| ## | 景芝镇 | 镇驻地<br>村 | 否 | 永和村       | 303 | 1018 | 81.44 | 40.72  | 80 | 市政纳管<br>处理模式                  | 污水<br>处理<br>站 | 景芝镇<br>污水处<br>理厂 | 已建设施 | A <sup>2</sup> /O   | /                       | 30000 | 管网      | 一级 A         | 填埋焚烧 | 0      | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2023年 |
| ## | 凌河  | 镇驻地<br>村 | 否 | 凌河        | 850 | 3521 | 281.7 | 140.84 | 80 | 市政纳管<br>处理模式                  | 污水<br>处理<br>站 | 安丘市<br>污水处<br>理厂 | 已建设施 | A <sup>2</sup> /O   | 管网                      | 60000 | 管网      | 一级 A         | 填埋焚烧 | 182    | 景观或<br>杂用水      | 2023年 |
| ## | 凌河  | 其他       | 否 | 大路        | 512 | 2073 | 103.7 | 41.46  | 80 | 市政纳管<br>处理模式                  | 污水<br>处理<br>站 | 安丘市<br>污水处<br>理厂 | 已建设施 | A <sup>2</sup> /O   | 管网                      | 60000 | 管网      | 一级 A         | 填埋焚烧 | 140    | 景观或<br>杂用水      | 2023年 |
| ## | 凌河  | 其他       | 否 | 东赵家<br>庄  | 125 | 486  | 24.3  | 9.72   | 80 | 市政纳管<br>处理模式                  | 污水<br>处理<br>站 | 安丘市<br>污水处<br>理厂 | 已建设施 | A <sup>2</sup> /O   | 管网                      | 60000 | 管网      | 一级 A         | 填埋焚烧 | 78.4   | 景观或<br>杂用水      | 2023年 |
| ## | 凌河  | 其他       | 否 | 东董家<br>庄  | 223 | 812  | 40.6  | 16.24  | 80 | 分散处理<br>就地利用                  | 庭院<br>绿化      | /                | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造              | /     | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 17.84  | 就地利<br>用        | 2025年 |
| ## | 凌河  | 其他       | 否 | 老兵马<br>营  | 48  | 202  | 10.1  | 4.04   | 80 | 分散处理<br>就地利用                  | 庭院<br>绿化      | /                | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造              | /     | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 3.84   | 就地利<br>用        | 2022年 |
| ## | 凌河  | 其他       | 否 | 郑家庄       | 120 | 397  | 19.85 | 7.94   | 80 | 分散处理<br>就地利用                  | 庭院<br>绿化      | /                | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造              | /     | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 9.6    | 就地利<br>用        | 2023年 |
| ## | 凌河  | 其他       | 否 | 东涝山       | 117 | 380  | 19    | 7.6    | 80 | 分散处理<br>就地利用                  | 庭院<br>绿化      | /                | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造              | /     | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 9.36   | 就地利<br>用        | 2022年 |
| ## | 凌河  | 其他       | 否 | 孙家小<br>戈  | 163 | 596  | 29.8  | 11.92  | 80 | 分散处理<br>就地利用                  | 庭院<br>绿化      | /                | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造              | /     | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 13.04  | 就地利<br>用        | 2024年 |
| ## | 凌河  | 其他       | 否 | 李家小<br>戈  | 146 | 544  | 27.2  | 10.88  | 80 | 分散处理<br>就地利用                  | 庭院<br>绿化      | /                | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造              | /     | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 11.68  | 就地利<br>用        | 2024年 |
| ## | 凌河  | 其他       | 否 | 黄家小<br>戈  | 225 | 754  | 37.7  | 15.08  | 80 | 分散处理<br>就地利用                  | 庭院<br>绿化      | /                | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造              | /     | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 18     | 就地利<br>用        | 2024年 |
| ## | 凌河  | 其他       | 否 | 皂角树       | 271 | 1015 | 50.75 | 20.3   | 80 | 分散处理<br>就地利用                  | 庭院<br>绿化      | /                | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造              | /     | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 21.68  | 就地利<br>用        | 2024年 |
| ## | 凌河  | 其他       | 否 | 前小沟       | 129 | 464  | 23.2  | 9.28   | 80 | 分散处理<br>就地利用                  | 庭院<br>绿化      | /                | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造              | /     | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 10.32  | 就地利<br>用        | 2022年 |
| ## | 凌河  | 其他       | 否 | 吕家埠       | 134 | 459  | 22.95 | 9.18   | 80 | 分散处理<br>就地利用                  | 庭院<br>绿化      | /                | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造              | /     | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 10.72  | 就地利<br>用        | 2022年 |
| ## | 凌河  | 其他       | 否 | 老中阿       | 268 | 1035 | 51.75 | 20.7   | 80 | 分散处理<br>就地利用                  | 庭院<br>绿化      | /                | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造              | /     | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 21.44  | 就地利<br>用        | 2023年 |
| ## | 凌河  | 其他       | 否 | 北小沟       | 272 | 1002 | 50.1  | 20.04  | 80 | 分散处理<br>就地利用                  | 庭院<br>绿化      | /                | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造              | /     | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 21.76  | 就地利<br>用        | 2022年 |
| ## | 凌河  | 其他       | 否 | 小儒林<br>庄村 | 82  | 335  | 16.75 | 6.7    | 80 | 村级污<br>水处理<br>站集中<br>处理模<br>式 | 污水<br>处理<br>站 | 污水处<br>理站        | 新建设施 | 活性<br>污泥<br>法       | 管网、<br>一体化<br>污水处<br>理站 | 100   | 管网      | 一级B          | 农户自用 | 132.25 | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2023年 |

|    |    |        |   |       |     |      |       |       |    |               |         |          |      |         |             |     |     |          |      |       |         |       |
|----|----|--------|---|-------|-----|------|-------|-------|----|---------------|---------|----------|------|---------|-------------|-----|-----|----------|------|-------|---------|-------|
| ## | 凌河 | 其他     | 否 | 西儒林庄村 | 202 | 799  | 39.95 | 15.98 | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站    | 新建设施 | 活性污泥法   | 管网、一体化污水处理站 | 100 | 管网  | 一级B      | 农户自用 | 98    | 绿化及农田灌溉 | 2023年 |
| ## | 凌河 | 其他     | 否 | 王家营村  | 230 | 720  | 36    | 14.4  | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /        | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 18.4  | 就地利用    | 2024年 |
| ## | 凌河 | 其他     | 否 | 蒲家埠村  | 172 | 680  | 34    | 13.6  | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /        | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 13.76 | 就地利用    | 2024年 |
| ## | 凌河 | 其他     | 否 | 东庄头村  | 260 | 960  | 48    | 19.2  | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /        | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 20.8  | 就地利用    | 2024年 |
| ## | 凌河 | 其他     | 否 | 西庄头村  | 146 | 487  | 24.35 | 9.74  | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /        | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 11.68 | 就地利用    | 2024年 |
| ## | 凌河 | 其他     | 否 | 泉子崖村  | 206 | 848  | 42.4  | 16.96 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /        | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 16.48 | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 凌河 | 新型农村社区 | 否 | 郑家河   | 280 | 1160 | 92.8  | 46.4  | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站    | 新建设施 | 生物接触氧化法 | 管网、一体化污水处理站 | 60  | 管网  | 一级 B     | 农户自用 | 143.5 | 景观或杂用水  | 2024年 |
| ## | 凌河 | 其他     | 否 | 新中阿   | 180 | 684  | 34.2  | 13.68 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /        | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 14.4  | 就地利用    | 2024年 |
| ## | 凌河 | 其他     | 否 | 川里院   | 178 | 680  | 34    | 13.6  | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /        | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 14.24 | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 凌河 | 其他     | 否 | 雷家沟   | 190 | 711  | 35.55 | 14.22 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /        | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 15.2  | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 凌河 | 其他     | 否 | 佘家庙子  | 150 | 566  | 28.3  | 11.32 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /        | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 12    | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 凌河 | 其他     | 否 | 贺家庄   | 120 | 490  | 24.5  | 9.8   | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /        | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 9.6   | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 凌河 | 其他     | 否 | 秦戈庄   | 310 | 1210 | 60.5  | 24.2  | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站    | 新建设施 | 活性污泥法   | 管网、一体化污水处理站 | 60  | 管网  | 一级 B     | 农户自用 | 144   | 绿化及农田灌溉 | 2024年 |
| ## | 凌河 | 其他     | 否 | 偕户村   | 925 | 3427 | 171.4 | 68.54 | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 一体化污水处理站 | 新建设施 | 生物接触氧化法 | 管网、一体化污水处理站 | 80  | 管网  | 一级 B     | 农户自用 | 161.6 | 景观或杂用水  | 2024年 |
| ## | 凌河 | 其他     | 否 | 水泊村   | 386 | 1362 | 68.1  | 27.24 | 80 | 分散处理就地利用      | 罐车运输    | 污水处理站    | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 集水池、排水渠     | 30  | 排水渠 | 一级 B     | 农户自用 | 98.5  | 就地利用    | 2024年 |
| ## | 凌河 | 其他     | 否 | 关前埠村  | 230 | 918  | 45.9  | 18.36 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /        | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 18.4  | 就地利用    | 2025年 |
| ## | 凌河 | 其他     | 否 | 柳沟店子村 | 138 | 480  | 24    | 9.6   | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /        | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /   | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 11.04 | 就地利用    | 2025年 |

|    |    |           |   |       |     |      |       |       |    |                       |             |           |      |             |              |    |     |              |      |        |             |       |
|----|----|-----------|---|-------|-----|------|-------|-------|----|-----------------------|-------------|-----------|------|-------------|--------------|----|-----|--------------|------|--------|-------------|-------|
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 王家赤埠村 | 283 | 1175 | 58.75 | 23.5  | 80 | 分散处理<br>就地利用          | 庭院绿化        | /         | /    | /           | 旱厕防<br>渗改造   | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 22.64  | 就地利用        | 2024年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 西董家庄村 | 160 | 583  | 29.15 | 11.66 | 80 | 分散处理<br>就地利用          | 庭院绿化        | /         | /    | /           | 旱厕防<br>渗改造   | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 12.8   | 就地利用        | 2025年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 赵家赤埠村 | 137 | 473  | 23.65 | 9.46  | 80 | 分散处理<br>就地利用          | 庭院绿化        | /         | /    | /           | 旱厕防<br>渗改造   | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 10.96  | 就地利用        | 2025年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 禅杖    | 200 | 738  | 36.9  | 14.76 | 80 | 分散处理<br>就地利用          | 庭院绿化        | /         | /    | /           | 旱厕防<br>渗改造   | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 16     | 就地利用        | 2025年 |
| ## | 凌河 | 试点示<br>范区 | 否 | 陈家沟   | 240 | 828  | 41.4  | 16.56 | 80 | 分散处理<br>就地利用          | 庭院绿化        | /         | /    | /           | 旱厕防<br>渗改造   | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 19.2   | 就地利用        | 2025年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 簸箕掌   | 227 | 882  | 44.1  | 17.64 | 80 | 分散处理<br>就地利用          | 庭院绿化        | /         | /    | /           | 旱厕防<br>渗改造   | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 18.16  | 就地利用        | 2024年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 东纪庄   | 367 | 1597 | 79.85 | 31.94 | 80 | 分散处理<br>就地利用          | 罐车运输        | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 传统活性<br>污泥法 | 集水池、排水<br>渠  | 30 | 排水渠 | 一级 B         | 农户自用 | 108.5  | 景观或<br>杂用水  | 2022年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 西石庙   | 159 | 617  | 30.85 | 12.34 | 80 | 分散处理<br>就地利用          | 庭院绿化        | /         | /    | /           | 旱厕防<br>渗改造   | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 12.72  | 就地利用        | 2022年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 刘家陡沟  | 212 | 870  | 43.5  | 17.4  | 80 | 村级污水<br>处理站集中处理模<br>式 | 村级污水处理<br>站 | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 传统活性<br>污泥法 | 管网、污水处<br>理站 | 80 | 管网  | 一级 B         | 农户自用 | 125.65 | 绿化及<br>农田灌溉 | 2024年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 小北吾村  | 74  | 314  | 15.7  | 6.28  | 80 | 村级污水<br>处理站集中处理模<br>式 | 村级污水处理<br>站 | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 传统活性<br>污泥法 | 管网、污水处<br>理站 | 80 | 管网  | 一级 B         | 农户自用 | 80.5   | 绿化及<br>农田灌溉 | 2024年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 红沙沟   | 365 | 1440 | 72    | 28.8  | 80 | 村级污水<br>处理站集中处理模<br>式 | 村级污水处理<br>站 | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 传统活性<br>污泥法 | 管网、污水处<br>理站 | 80 | 管网  | 一级 B         | 农户自用 | 136.5  | 绿化及<br>农田灌溉 | 2024年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 曹家陡沟  | 100 | 345  | 17.25 | 6.9   | 80 | 村级污水<br>处理站集中处理模<br>式 | 村级污水处理<br>站 | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 传统活性<br>污泥法 | 管网、污水处<br>理站 | 80 | 管网  | 一级 B         | 农户自用 | 85.75  | 绿化及<br>农田灌溉 | 2024年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 沈家庄   | 304 | 1268 | 63.4  | 25.36 | 80 | 分散处理<br>就地利用          | 罐车运输        | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 传统活性<br>污泥法 | 集水池、排水<br>渠  | 30 | 排水渠 | 一级 B         | 农户自用 | 93.5   | 就地利用        | 2025年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 南吾    | 625 | 2283 | 114.2 | 45.66 | 80 | 村级污水<br>处理站集中处理模<br>式 | 村级污水处理<br>站 | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 传统活性<br>污泥法 | 管网、污水处<br>理站 | 80 | 管网  | 一级 B         | 农户自用 | 203    | 绿化及<br>农田灌溉 | 2025年 |

|    |    |           |   |           |     |      |       |       |    |                           |                 |           |      |                     |                  |    |         |              |      |       |                 |       |
|----|----|-----------|---|-----------|-----|------|-------|-------|----|---------------------------|-----------------|-----------|------|---------------------|------------------|----|---------|--------------|------|-------|-----------------|-------|
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 圈子村       | 403 | 1614 | 80.7  | 32.28 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠  | 30 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 94.5  | 景观或<br>杂用水      | 2023年 |
| ## | 凌河 | 试点示<br>范区 | 否 | 于家水<br>西村 | 346 | 1350 | 67.5  | 27    | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处<br>理站 | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 管网、<br>污水处<br>理站 | 50 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 151   | 景观或<br>杂用水      | 2023年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 南官庄<br>村  | 163 | 582  | 29.1  | 11.64 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 13.04 | 就地利<br>用        | 2023年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 申明村       | 236 | 841  | 42.05 | 16.82 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 18.88 | 就地利<br>用        | 2022年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 大正芳<br>村  | 292 | 1046 | 52.3  | 20.92 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 23.36 | 就地利<br>用        | 2025年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 西辛庄<br>子村 | 183 | 692  | 34.6  | 13.84 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 14.64 | 就地利<br>用        | 2025年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 马姚村       | 230 | 840  | 42    | 16.8  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 18.4  | 就地利<br>用        | 2022年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 龙湾崖       | 161 | 622  | 31.1  | 12.44 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 12.88 | 就地利<br>用        | 2022年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 慈埠        | 281 | 1014 | 50.7  | 20.28 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处<br>理站 | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 管网、<br>污水处<br>理站 | 50 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 129.5 | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2023年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 店子        | 145 | 523  | 26.15 | 10.46 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处<br>理站 | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 管网、<br>污水处<br>理站 | 50 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 84.5  | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2022年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 栾家庄       | 172 | 704  | 35.2  | 14.08 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处<br>理站 | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 管网、<br>污水处<br>理站 | 50 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 97.5  | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2023年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 柿子园       | 244 | 823  | 41.15 | 16.46 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 19.52 | 就地利<br>用        | 2024年 |
| ## | 凌河 | 试点示<br>范区 | 否 | 儒林        | 196 | 723  | 36.15 | 14.46 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 15.68 | 就地利<br>用        | 2023年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 东惠        | 177 | 639  | 31.95 | 12.78 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 14.16 | 就地利<br>用        | 2023年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 西惠        | 169 | 604  | 30.2  | 12.08 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 13.52 | 就地利<br>用        | 2025年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 阳旭        | 520 | 1844 | 92.2  | 36.88 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 41.6  | 就地利<br>用        | 2025年 |
| ## | 凌河 | 其他        | 否 | 宗家庄<br>子  | 175 | 750  | 37.5  | 15    | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 14    | 就地利<br>用        | 2023年 |

|    |       |        |   |       |     |      |       |       |    |                   |         |       |      |         |             |    |     |              |      |       |         |       |
|----|-------|--------|---|-------|-----|------|-------|-------|----|-------------------|---------|-------|------|---------|-------------|----|-----|--------------|------|-------|---------|-------|
| ## | 凌河    | 其他     | 否 | 李家水西  | 191 | 831  | 41.55 | 16.62 | 80 | 分散处理<br>就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防<br>渗改造  | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 15.28 | 就地利用    | 2023年 |
| ## | 凌河    | 其他     | 否 | 山后屯   | 189 | 776  | 38.8  | 15.52 | 80 | 分散处理<br>就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防<br>渗改造  | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 15.12 | 就地利用    | 2023年 |
| ## | 凌河    | 其他     | 否 | 前李戈   | 100 | 460  | 23    | 9.2   | 80 | 分散处理<br>就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防<br>渗改造  | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 8     | 就地利用    | 2023年 |
| ## | 凌河    | 其他     | 否 | 后李戈   | 287 | 1029 | 51.45 | 20.58 | 80 | 分散处理<br>就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防<br>渗改造  | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 22.96 | 就地利用    | 2024年 |
| ## | 凌河    | 其他     | 否 | 凤凰官庄  | 200 | 813  | 40.65 | 16.26 | 80 | 分散处理<br>就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防<br>渗改造  | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 16    | 就地利用    | 2023年 |
| ## | 凌河    | 其他     | 否 | 涝洼子   | 91  | 331  | 16.55 | 6.62  | 80 | 分散处理<br>就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防<br>渗改造  | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 7.28  | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 凌河    | 其他     | 否 | 北中阿   | 80  | 290  | 14.5  | 5.8   | 80 | 分散处理<br>就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防<br>渗改造  | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 6.4   | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 凌河    | 其他     | 否 | 龙泉    | 84  | 301  | 15.05 | 6.02  | 80 | 分散处理<br>就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防<br>渗改造  | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 6.72  | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 经济开发区 | 其他     | 否 | 许营村   | 800 | 2700 | 135   | 54    | 80 | 村级污水<br>处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站 | 新建设施 | 生物接触氧化法 | 管网、一体化污水处理站 | 60 | 管网  | 一级 B         | 农户自用 | 133.2 | 景观或杂用水  | 2025年 |
| ## | 经济开发区 | 其他     | 否 | 大朱旺村  | 800 | 2200 | 110   | 44    | 80 | 村级污水<br>处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站 | 新建设施 | 生物接触氧化法 | 管网、一体化污水处理站 | 60 | 管网  | 一级 B         | 农户自用 | 214.2 | 景观或杂用水  | 2024年 |
| ## | 经济开发区 | 其他     | 否 | 埠南头   | 433 | 1358 | 67.9  | 27.16 | 80 | 分散处理<br>就地利用      | 罐车运输    | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 集水池、排水渠     | 30 | 排水渠 | 一级 B         | 农户自用 | 98.5  | 就地利用    | 2023年 |
| ## | 经济开发区 | 试点示范区  | 否 | 桑家尧村  | 357 | 1070 | 53.5  | 21.4  | 80 | 分散处理<br>就地利用      | 罐车运输    | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 集水池、排水渠     | 30 | 排水渠 | 一级 B         | 农户自用 | 58.5  | 就地利用    | 2023年 |
| ## | 石埠子镇  | 新型农村社区 | 否 | 庵上村   | 316 | 1082 | 86.56 | 43.28 | 80 | 村级污水<br>处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 管网、污水处理站    | 60 | 管网  | 一级 B         | 农户自用 | 133.7 | 绿化及农田灌溉 | 2024年 |
| ## | 石埠子镇  | 其他     | 否 | 寺后套子村 | 282 | 1057 | 52.85 | 21.14 | 80 | 分散处理<br>就地利用      | 罐车运输    | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 集水池、排水渠     | 30 | 排水渠 | 一级 B         | 农户自用 | 83.5  | 就地利用    | 2025年 |
| ## | 石埠子镇  | 其他     | 否 | 孝廉庄村  | 286 | 992  | 49.6  | 19.84 | 80 | 分散处理<br>就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防<br>渗改造  | /  | /   | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 22.88 | 就地利用    | 2025年 |

|    |      |    |   |       |     |      |       |       |    |                           |                 |           |      |                     |                  |    |         |              |      |       |                 |       |
|----|------|----|---|-------|-----|------|-------|-------|----|---------------------------|-----------------|-----------|------|---------------------|------------------|----|---------|--------------|------|-------|-----------------|-------|
| ## | 石埠子镇 | 其他 | 否 | 南仕居园村 | 368 | 1297 | 64.85 | 25.94 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠  | 30 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 93.5  | 景观或<br>杂用水      | 2024年 |
| ## | 石埠子镇 | 其他 | 否 | 岐山村   | 217 | 746  | 37.3  | 14.92 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 17.36 | 就地利<br>用        | 2024年 |
| ## | 石埠子镇 | 其他 | 否 | 南北新村  | 325 | 1118 | 55.9  | 22.36 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠  | 30 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 86    | 就地利<br>用        | 2024年 |
| ## | 石埠子镇 | 其他 | 否 | 陆戈社区  | 364 | 1278 | 63.9  | 25.56 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠  | 30 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 93.5  | 景观或<br>杂用水      | 2025年 |
| ## | 石埠子镇 | 其他 | 否 | 明珠村   | 125 | 414  | 20.7  | 8.28  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 10    | 就地利<br>用        | 2025年 |
| ## | 石埠子镇 | 其他 | 否 | 仕居社区  | 392 | 1434 | 71.7  | 28.68 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠  | 35 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 104.5 | 就地利<br>用        | 2025年 |
| ## | 石埠子镇 | 其他 | 否 | 分流洼村  | 232 | 823  | 41.15 | 16.46 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 18.56 | 就地利<br>用        | 2025年 |
| ## | 石埠子镇 | 其他 | 否 | 坡子社区  | 561 | 1954 | 97.7  | 39.08 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠  | 30 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 131   | 景观或<br>杂用水      | 2024年 |
| ## | 石埠子镇 | 其他 | 否 | 蒯沟社区  | 366 | 1285 | 64.25 | 25.7  | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理<br>站 | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 管网、<br>污水处<br>理站 | 70 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 122.5 | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2023年 |
| ## | 石埠子镇 | 其他 | 否 | 马头山村  | 260 | 862  | 43.1  | 17.24 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 20.8  | 就地利<br>用        | 2024年 |
| ## | 石埠子镇 | 其他 | 否 | 王庄村   | 421 | 1515 | 75.75 | 30.3  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠  | 40 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 108   | 就地利<br>用        | 2024年 |
| ## | 石埠子镇 | 其他 | 否 | 楼子村   | 308 | 1138 | 56.9  | 22.76 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车<br>运输        | 污水处理<br>站 | 新建设施 | 传统<br>活性<br>污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠  | 30 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 86    | 就地利<br>用        | 2025年 |
| ## | 石埠子镇 | 其他 | 否 | 河北王后村 | 205 | 709  | 35.45 | 14.18 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院<br>绿化        | /         | /    | /                   | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 16.4  | 就地利<br>用        | 2022年 |

|    |      |       |   |        |     |      |       |       |    |               |         |       |      |         |          |    |     |          |      |       |         |       |
|----|------|-------|---|--------|-----|------|-------|-------|----|---------------|---------|-------|------|---------|----------|----|-----|----------|------|-------|---------|-------|
| ## | 石埠子镇 | 其他    | 否 | 陈家楼村   | 318 | 1096 | 54.8  | 21.92 | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 管网、污水处理站 | 50 | 管网  | 一级 B     | 农户自用 | 133   | 绿化及农田灌溉 | 2024年 |
| ## | 石埠子镇 | 其他    | 否 | 清河村    | 355 | 1196 | 59.8  | 23.92 | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 管网、污水处理站 | 50 | 管网  | 一级 B     | 农户自用 | 115.5 | 绿化及农田灌溉 | 2024年 |
| ## | 石埠子镇 | 其他    | 否 | 刘家庄子村  | 480 | 1608 | 80.4  | 32.16 | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 管网、污水处理站 | 50 | 管网  | 一级 B     | 农户自用 | 168   | 绿化及农田灌溉 | 2023年 |
| ## | 石埠子镇 | 其他    | 否 | 张解村    | 445 | 1534 | 76.7  | 30.68 | 80 | 分散处理就地利用      | 罐车运输    | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 集水池、排水渠  | 30 | 排水渠 | 一级 B     | 农户自用 | 106   | 景观或杂用水  | 2022年 |
| ## | 石埠子镇 | 其他    | 否 | 车苗村    | 175 | 602  | 30.1  | 12.04 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造   | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 14    | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 石埠子镇 | 其他    | 否 | 西召忽村   | 246 | 801  | 40.05 | 16.02 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造   | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 19.68 | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 石埠子镇 | 其他    | 否 | 裴家后河社区 | 185 | 611  | 30.55 | 12.22 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造   | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 14.8  | 就地利用    | 2023年 |
| ## | 石埠子镇 | 其他    | 否 | 北郎庄村   | 276 | 890  | 44.5  | 17.8  | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造   | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 22.08 | 就地利用    | 2023年 |
| ## | 石埠子镇 | 其他    | 否 | 胡峪一村   | 225 | 752  | 37.6  | 15.04 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造   | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 18    | 就地利用    | 2023年 |
| ## | 石埠子镇 | 其他    | 否 | 胡峪二村   | 210 | 700  | 35    | 14    | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造   | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 16.8  | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 石埠子镇 | 其他    | 否 | 胡峪三村   | 108 | 408  | 20.4  | 8.16  | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造   | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 8.64  | 就地利用    | 2023年 |
| ## | 石埠子镇 | 其他    | 否 | 天桥新村   | 275 | 832  | 41.6  | 16.64 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造   | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 22    | 就地利用    | 2025年 |
| ## | 石埠子镇 | 其他    | 否 | 城西村    | 476 | 1692 | 84.6  | 33.84 | 80 | 分散处理就地利用      | 罐车运输    | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 集水池、排水渠  | 30 | 排水渠 | 一级 B     | 农户自用 | 111   | 就地利用    | 2025年 |
| ## | 石埠子镇 | 试点示范区 | 否 | 渠河北村   | 287 | 1056 | 52.8  | 21.12 | 80 | 分散处理就地利用      | 罐车运输    | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 集水池、排水渠  | 25 | 排水渠 | 一级 B     | 农户自用 | 82.5  | 就地利用    | 2023年 |
| ## | 柘山镇  | 其他    | 否 | 西古庙村   | 587 | 1761 | 88.05 | 35.22 | 80 | 分散处理就地利用      | 罐车运输    | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 集水池、排水渠  | 50 | 排水渠 | 一级 B     | 农户自用 | 115   | 就地利用    | 2024年 |

|    |     |    |   |       |     |      |       |       |    |               |         |       |      |         |             |    |     |          |      |       |         |       |
|----|-----|----|---|-------|-----|------|-------|-------|----|---------------|---------|-------|------|---------|-------------|----|-----|----------|------|-------|---------|-------|
| ## | 柘山镇 | 其他 | 否 | 北丘家庄村 | 327 | 981  | 49.05 | 19.62 | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 管网、污水处理站    | 50 | 管网  | 一级 B     | 农户自用 | 161   | 绿化及农田灌溉 | 2024年 |
| ## | 柘山镇 | 其他 | 否 | 马时沟村  | 200 | 600  | 30    | 12    | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 16    | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 柘山镇 | 其他 | 否 | 柿子园村  | 220 | 660  | 33    | 13.2  | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 17.6  | 就地利用    | 2025年 |
| ## | 柘山镇 | 其他 | 否 | 华家宅村  | 247 | 741  | 37.05 | 14.82 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 19.76 | 就地利用    | 2025年 |
| ## | 柘山镇 | 其他 | 否 | 邵家崖村  | 189 | 567  | 28.35 | 11.34 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 15.12 | 就地利用    | 2023年 |
| ## | 柘山镇 | 其他 | 否 | 任家旺村  | 195 | 585  | 29.25 | 11.7  | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 15.6  | 就地利用    | 2024年 |
| ## | 柘山镇 | 其他 | 否 | 何家沟村  | 210 | 630  | 31.5  | 12.6  | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 16.8  | 就地利用    | 2025年 |
| ## | 柘山镇 | 其他 | 否 | 王家沟村  | 240 | 720  | 36    | 14.4  | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 19.2  | 就地利用    | 2023年 |
| ## | 柘山镇 | 其他 | 否 | 谭家秋峪村 | 446 | 1338 | 66.9  | 26.76 | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站 | 新建设施 | 生物接触氧化法 | 管网、一体化污水处理站 | 60 | 管网  | 一级 B     | 农户自用 | 154.7 | 绿化及农田灌溉 | 2023年 |
| ## | 柘山镇 | 其他 | 否 | 郭家秋峪村 | 432 | 1296 | 64.8  | 25.92 | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站 | 新建设施 | 生物接触氧化法 | 管网、一体化污水处理站 | 60 | 管网  | 一级 B     | 农户自用 | 122.5 | 绿化及农田灌溉 | 2023年 |
| ## | 柘山镇 | 其他 | 否 | 夏家秋峪村 | 338 | 1014 | 50.7  | 20.28 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 27.04 | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 柘山镇 | 其他 | 否 | 辛庄子村  | 146 | 438  | 21.9  | 8.76  | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 11.68 | 就地利用    | 2024年 |
| ## | 柘山镇 | 其他 | 否 | 夏家沟村  | 341 | 1023 | 51.15 | 20.46 | 80 | 分散处理就地利用      | 罐车运输    | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 集水池、排水渠     | 25 | 排水渠 | 一级 B     | 农户自用 | 82.5  | 就地利用    | 2024年 |
| ## | 柘山镇 | 其他 | 否 | 北章庄村  | 340 | 1020 | 51    | 20.4  | 80 | 分散处理就地利用      | 罐车运输    | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 集水池、排水渠     | 25 | 排水渠 | 一级 B     | 农户自用 | 80    | 就地利用    | 2025年 |
| ## | 柘山镇 | 其他 | 否 | 陈家车庄村 | 259 | 777  | 38.85 | 15.54 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 20.72 | 就地利用    | 2025年 |
| ## | 柘山镇 | 其他 | 否 | 兴旺沟村  | 203 | 609  | 30.45 | 12.18 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 16.24 | 就地利用    | 2025年 |
| ## | 柘山镇 | 其他 | 否 | 槐抱榆村  | 240 | 720  | 36    | 14.4  | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造      | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 19.2  | 就地利用    | 2025年 |



|    |     |           |   |          |     |      |       |       |    |                           |             |           |      |                 |                  |    |         |              |      |       |                 |       |
|----|-----|-----------|---|----------|-----|------|-------|-------|----|---------------------------|-------------|-----------|------|-----------------|------------------|----|---------|--------------|------|-------|-----------------|-------|
| ## | 柘山镇 | 其他        | 否 | 金钱洼村     | 166 | 498  | 24.9  | 9.96  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /         | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 13.28 | 就地利用            | 2024年 |
| ## | 柘山镇 | 其他        | 否 | 祝家庄村     | 95  | 285  | 14.25 | 5.7   | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /         | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 7.6   | 就地利用            | 2022年 |
| ## | 石堆镇 | 试点示<br>范区 | 否 | 山后       | 186 | 821  | 41.05 | 16.42 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /         | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 14.88 | 就地利用            | 2025年 |
| ## | 石堆镇 | 试点示<br>范区 | 否 | 大亭子      | 300 | 1041 | 52.05 | 20.82 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理站 | 污水处<br>理站 | 新建设施 | 传统活<br>性污泥<br>法 | 管网、<br>污水处<br>理站 | 50 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 129.5 | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2024年 |
| ## | 石堆镇 | 试点示<br>范区 | 否 | 马家下<br>坡 | 107 | 450  | 22.5  | 9     | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /         | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 8.56  | 就地利用            | 2022年 |
| ## | 石堆镇 | 试点示<br>范区 | 否 | 大下坡      | 455 | 1442 | 72.1  | 28.84 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车运<br>输    | 污水处<br>理站 | 新建设施 | 传统活<br>性污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠  | 30 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 101   | 就地利用            | 2024年 |
| ## | 石堆镇 | 试点示<br>范区 | 否 | 赵家下<br>坡 | 110 | 436  | 21.8  | 8.72  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /         | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 8.8   | 就地利用            | 2022年 |
| ## | 石堆镇 | 其他        | 否 | 姜戈村      | 283 | 1032 | 51.6  | 20.64 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 罐车运<br>输    | 污水处<br>理站 | 新建设施 | 传统活<br>性污泥<br>法 | 集水池<br>、排水<br>渠  | 15 | 排水<br>渠 | 一级 B         | 农户自用 | 77.5  | 就地利用            | 2022年 |
| ## | 石堆镇 | 其他        | 否 | 东后孟<br>戈 | 183 | 729  | 36.45 | 14.58 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理站 | 污水处<br>理站 | 新建设施 | 传统活<br>性污泥<br>法 | 管网、<br>污水处<br>理站 | 60 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 95.55 | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2024年 |
| ## | 石堆镇 | 其他        | 否 | 西前孟<br>戈 | 208 | 791  | 39.55 | 15.82 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理站 | 污水处<br>理站 | 新建设施 | 传统活<br>性污泥<br>法 | 管网、<br>污水处<br>理站 | 60 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 98    | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2024年 |
| ## | 石堆镇 | 其他        | 否 | 东前孟<br>戈 | 210 | 703  | 35.15 | 14.06 | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理站 | 污水处<br>理站 | 新建设施 | 传统活<br>性污泥<br>法 | 管网、<br>污水处<br>理站 | 60 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 94.5  | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2024年 |
| ## | 石堆镇 | 试点示<br>范区 | 否 | 西后孟<br>戈 | 100 | 325  | 16.25 | 6.5   | 80 | 村级污水<br>处理站集<br>中处理模<br>式 | 村级污<br>水处理站 | 污水处<br>理站 | 新建设施 | 传统活<br>性污泥<br>法 | 管网、<br>污水处<br>理站 | 60 | 管网      | 一级 B         | 农户自用 | 106.4 | 绿化及<br>农田灌<br>溉 | 2024年 |
| ## | 石堆镇 | 其他        | 否 | 孟家庄      | 168 | 595  | 29.75 | 11.9  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /         | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 13.44 | 就地利用            | 2022年 |
| ## | 石堆镇 | 试点示<br>范区 | 否 | 岳家官<br>庄 | 200 | 724  | 36.2  | 14.48 | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /         | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 16    | 就地利用            | 2022年 |
| ## | 石堆镇 | 其他        | 否 | 桃园官<br>庄 | 135 | 505  | 25.25 | 10.1  | 80 | 分散处理<br>就地利用              | 庭院绿化        | /         | /    | /               | 旱厕防<br>渗改造       | /  | /       | 农田灌溉<br>水质标准 | 农户自用 | 10.8  | 就地利用            | 2022年 |

|    |     |    |   |      |     |      |       |       |    |               |         |       |      |         |          |    |     |          |      |       |         |       |
|----|-----|----|---|------|-----|------|-------|-------|----|---------------|---------|-------|------|---------|----------|----|-----|----------|------|-------|---------|-------|
| ## | 石堆镇 | 其他 | 否 | 大莲池  | 671 | 2220 | 111   | 44.4  | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 管网、污水处理站 | 50 | 管网  | 一级 B     | 农户自用 | 203   | 绿化及农田灌溉 | 2025年 |
| ## | 石堆镇 | 其他 | 否 | 西莲池  | 499 | 1861 | 93.05 | 37.22 | 80 | 村级污水处理站集中处理模式 | 村级污水处理站 | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 管网、污水处理站 | 50 | 管网  | 一级 B     | 农户自用 | 189   | 绿化及农田灌溉 | 2022年 |
| ## | 石堆镇 | 其他 | 否 | 西王里居 | 295 | 1001 | 50.05 | 20.02 | 80 | 分散处理就地利用      | 罐车运输    | 污水处理站 | 新建设施 | 传统活性污泥法 | 集水池、排水渠  | 25 | 排水渠 | 一级 B     | 农户自用 | 65    | 就地利用    | 2024年 |
| ## | 石堆镇 | 其他 | 否 | 后留晃  | 244 | 917  | 45.85 | 18.34 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造   | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 19.52 | 就地利用    | 2024年 |
| ## | 石堆镇 | 其他 | 否 | 前留晃  | 223 | 788  | 39.4  | 15.76 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造   | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 17.84 | 就地利用    | 2024年 |
| ## | 石堆镇 | 其他 | 否 | 大坡庄  | 202 | 704  | 35.2  | 14.08 | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造   | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 16.16 | 就地利用    | 2022年 |
| ## | 石堆镇 | 其他 | 否 | 杜家坡庄 | 127 | 461  | 23.05 | 9.22  | 80 | 分散处理就地利用      | 庭院绿化    | /     | /    | /       | 旱厕防渗改造   | /  | /   | 农田灌溉水质标准 | 农户自用 | 10.16 | 就地利用    | 2023年 |